

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2014

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	MANT. CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES P.S. UMALZO (UEGRED)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
600100040165	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES DESCRIPCION DEL SERVICIO 1. ARQUITECTURA 1.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 1.1.1. Actividad de desmontaje de cobertura, movilización y desmovilización de equipos y herramientas Descripción Esta actividad comprende el desmontaje de la cobertura existente, la movilización de equipos, herramientas, materiales, despejar las áreas de trabajo y de material excedente MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es global. (Glb) - Cantidad: 1.00 glb Procedimiento de ejecución 1. Se deberá retirar la cobertura existente, tanto las placas de fibrocemento y estructura de soporte de madera existente. 2. Se deberá tener cuidado con el retiro del falso cielo raso. 3. Se deberán tomar todas las medidas de seguridad para estas actividades 1.2. MANTENIMIENTO DE COBERTURA 1.2.1. Actividad de suministro e instalación de cobertura metálica Descripción La presente actividad comprende el suministro e instalación de una cobertura metálica destinada para la cobertura del P.S. Umalzo, conformada por estructura metálica y cobertura de Aluzinc, de acuerdo con los planos de planta y elevación aprobados. La estructura metálica estará conformada por tubos estructurales de acero, considerando los siguientes elementos: - Vigas principales perimetrales: Tubo estructural rectangular de 80 mm x 60 mm x 2.00 mm de espesor, dispuestos longitudinal y transversalmente, asegurando la rigidez y estabilidad de la cobertura - Vigas secundarias / correas: Tubo estructural rectangular de 60 mm x 40 mm x 2.00 mm de espesor, colocadas de manera uniforme para la correcta fijación de la cobertura. La cobertura será ejecutada con planchas de Aluzinc de 0.30 mm de espesor, debidamente traslapadas y fijadas a las correas mediante tornillería autopercutor galvanizada, garantizando resistencia a la intemperie y adecuado drenaje pluvial, considerando la pendiente indicada en la elevación. Asimismo, se incluye:	
		TOTAL	

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2014

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto.:	MANT. CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES P.S. UMALZO (UEGRED)	Moneda:	.

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		- Soldadura de todos los elementos estructurales. - Limpieza, tratamiento anticorrosivo y pintado de la estructura metálica con pintura anticorrosiva DOS CAPAS y esmalte tipo gloss acabado final. - Alineación, nivelación y ajuste final de toda la estructura. MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por metros cuadrados. (m2) Cantidad: 148.77 m2 1.2.2. Suministro e instalación de drenaje pluvial en cobertura inc./ colocación montantes y descarga de agua Descripción Comprende el retiro, instalación de canaleta metálica, y drenaje para agua pluvial hacia el cajas de drenaje, según planos. Especificaciones generales Canaleta de Aluzinc de base 14 cm x 15 cm x 20 cm de alto, según planos, debe contener sus accesorios de anclaje, debe contar con tapas en los extremos, debe contar con boquetes de 3" para instalación de tubería que servirá de drenaje, estos deben estar correctamente unidos con remaches o soldados y sellados, serán diseñados de acuerdo a planos y coordinación con responsable del mantenimiento si hubiese alguna variación por detalles Cantidad: 32 m de canaleta de base 14 cm x 15 cm x 20 cm. Verificar planos 08 Puntos de drenaje pluvial con tubería de 3" pvc en cobertura hacia el exterior, verificar planos adjuntos. 2. LIMPIEZA 2.1. SUMINISTRO DE LIMPIEZA 2.1.1. ACTIVIDAD DE LIMPIEZA FINAL DE ACONDICIONAMIENTO Descripción: La limpieza final de acondicionamiento comprende el retiro de residuos y la eliminación de polvo y suciedad en las áreas intervenidas, con el fin de dejarlas en condiciones adecuadas de orden y presentación para su uso o (unidad de medida: gbl) LUGAR: P.S. UMALZO	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,