

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2049

UNIDAD EJECUTORIA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACION 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES (DEFENSA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
021200010013	SERVICIO	<p>MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES</p> <p>CARACTERISTICAS Y/O DESCRIPCION DEL SERVICIO El Servicio de Mejoramiento y Acondicionamiento de los Ambientes - suministro e instalación destinados al mantenimiento correctivo de la cobertura del techo de la escalera de la Unidad Funcional de Gestión del Riesgo para restablecer las condiciones de seguridad, impermeabilidad y durabilidad de la cobertura, garantizando y contribuyendo a la seguridad y transibilidad de los usuarios.</p> <p>1.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 1.1.1. Actividad de movilización, desmovilización de equipos, materiales y herramientas Descripción Esta actividad comprende la movilización y desmovilización de equipos, herramientas, materiales y personal necesario para la ejecución del mantenimiento correctivo de la cobertura del techo de la escalera. Incluye el acondicionamiento y delimitación del área de trabajo.</p> <p>1.2. DESMONTAJE Y RETIRO DE COBERTURA EXISTENTE 1.2.1. Retiro de cobertura deteriorada Descripción Comprende el desmontaje, retiro y acopio de los elementos deteriorados de la cobertura existente del techo de la escalera, incluyendo planchas de TR4 Aluzinc, fijaciones, estructuras auxiliares u otros componentes que presenten desgaste, corrosión o daño. Los trabajos se realizarán de manera manual y/o mecánica, evitando daños a la infraestructura existente y garantizando la seguridad del personal y usuarios.</p> <p>1.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES 1.3.1. Suministro de materiales para la nueva cobertura Descripción Incluye el suministro de todos los materiales necesarios para la reposición de la cobertura del techo de la escalera, tales como planchas de Panel metálico Aluzinc Tipo TR4, correas, tornillería autoperforante galvanizado, anclajes, arandelas, sellantes y demás accesorios requeridos. Todos ellos deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las normas</p> <p>Características Mínimas: Material: Aluzinc (Acero recubierto con aleación de aluminio y zinc) Perfil: TR4 trapezoidal Espesor: Mínimo: 0.35 mm Estado: Nuevo, sin deformaciones ni corrosión</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago :

Garantía :

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2049

UNIDAD EJECUTOR/ 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓ 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES (DEFENSA)	Moneda:	-

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>Acabado: Cara superior e inferior base de acero en laminado en frio revestimiento metálico.</p> <p>El prepintado cuenta en la cara superior con 5 micras de protección de primer y de 20 a 25 micras de poliéster estándar, en la capa inferior cuenta con 5 a 10 micras de primer epóxico. La plancha se despacha con un film de protección.</p> <p>Color: Elección de color se coordinará con el área usuaria</p> <p>1.3.2. Instalación, fijación, traslape, sellado y acabados de la cobertura</p> <p>Descripción</p> <p>Comprende la instalación y fijación de la nueva cobertura del techo de la escalera, asegurando la correcta alineación, nivelación y pendiente para el adecuado escurrimiento de aguas pluviales, garantizando la impermeabilidad, estabilidad y durabilidad del sistema.</p> <p>A. FIJACION DE LA COBERTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de tornillo: Auto perforante galvanizado, resistente a la corrosión. - Separación entre tornillos auto perforantes: Máximo de 0.25 cm entre fijaciones, medidos longitudinalmente sobre las correas y perpendicularmente a la superficie de la plancha evitando deformaciones o sobreajustes. - Accesorio de sellado: Arandela metálica con neopreno vulcanizado, para evitar filtraciones. <p>B. TRASLAPES Y SELLADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traslape longitudinal: Mínimo una onda completa del perfil TR4, orientado en el sentido contrario a la dirección del viento predominante, a fin de evitar filtraciones y levantamientos de cobertura - Traslape transversal: Mínimo de 0.20 cm asegurando continuidad y estanqueidad de la cobertura. - Sellado: Aplicación de sellante impermeable en puntos críticos como traslapes, fijaciones encuentros con muros y bordes. <p>1.4. LIMPIEZA FINAL Y DISPOSICION DE RESIDUOS</p> <p>1.4.1. Limpieza del área intervenida</p> <p>Descripción</p> <p>Comprende la limpieza general de intervención una vez culminados los trabajos, retirando restos de materiales, residuos y desechos generados durante la ejecución del servicio. La disposición final de los residuos se efectuará de forma adecuada, garantizando que el área intervenida quede limpia y en condiciones apropiadas para su uso.</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2049

UNIDAD EJECUTORIA: 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACION: 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES (DEFENSA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>1.5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>1.5.1. Medidas de seguridad</p> <p>Descripción</p> <p>El contratista deberá implementar todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del servicio, incluyendo el uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP), señalización preventiva y control de riesgos, a fin de evitar accidentes y garantizar la integridad del personal de los usuarios.</p> <p>NOTA: Al finalizar la ejecución de todos los trabajos, se realizará la verificación del correcto funcionamiento de la cobertura instalada, únicamente tras dicha verificación satisfactoria se otorgará la conformidad.</p> <p>LUGAR : El servicio se presta en la UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :

en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,