

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2100

UNIDAD EJECUTORIA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. INSTALACION DE PLANCHAS PREFABRICADAS PARA COBERTURA DE TECHO P.S. OYO OYO (UFGRED)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
110500120022	SERVICIOS	<p>INSTALACION DE PLANCHAS PREFABRICADAS PARA COBERTURA DE TECHO</p> <p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:</p> <p>1. ARQUITECTURA</p> <p>1.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES</p> <p>1.1.1. Actividad de movilización y desmovilización de equipos y herramientas</p> <p>Descripción Esta actividad comprende la movilización de equipos, herramientas, materiales, despejar las áreas de trabajo y de material excedente</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN:</p> <p>El método de medición es global. (Glb)</p> <p>- Cantidad: 1.00 glb</p> <p>1.2. MANTENIMIENTO DE COBERTURA</p> <p>1.1.1. Actividad de suministro e instalación de cobertura metálica</p> <p>Descripción La presente actividad comprende el suministro e instalación de una cobertura metálica destinada para la cobertura del P.S. Oyo Oyo, conformada por estructura metálica y cobertura de Aluzinc, de acuerdo con los planos de planta y elevación aprobados</p> <p>La estructura metálica estará conformada por tubos estructurales de acero, considerando los siguientes elementos:</p> <p>- Vigas principales perimetrales: Tubo estructural rectangular de 80 mm x 60 mm x 2.00 mm de espesor, dispuestos longitudinal y transversalmente, asegurando la rigidez y estabilidad de la cobertura.</p> <p>- Vigas secundarias / correas: Tubo estructural rectangular de 60 mm x 40 mm x 2.00 mm de espesor, colocadas de manera uniforme para la correcta fijación de la cobertura.</p> <p>La cobertura será ejecutada con planchas de Aluzinc de 0.30 mm de espesor, debidamente traslapadas y fijadas a las correas mediante tornillería autoperforante galvanizada, garantizando resistencia a la intemperie y adecuado drenaje pluvial, considerando la pendiente indicada en la elevación.</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2100

UNIDAD EJECUTOR/ 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓ 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. INSTALACION DE PLANCHAS PREFABRICADAS PARA COBERTURA DE TECHÓ P.S. OYO OYO (UFGRED)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>Asimismo, se incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soldadura de todos los elementos estructurales. - Limpieza, tratamiento anticorrosivo y pintado de la estructura metálica con pintura anticorrosiva DOS CAPAS y esmalte tipo gloss acabado final. - Alineación, nivelación y ajuste final de toda la estructura. <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por metros cuadrados. (m2) Cantidad: 108.00 m2</p> <p>1.2.2. Suministro e instalación de drenaje pluvial en cobertura inc./ colocación montantes y descarga de agua Descripción Comprende el retiro, instalación de canaleta metálica, y drenaje para agua pluvial hacia el cajas de drenaje, según planos.</p> <p>Especificaciones generales · Canaleta de Aluzinc de base 14 cm x 15 cm x 20 cm de alto, según planos, debe contener sus accesorios de anclaje, debe contar con tapas en los extremos, debe contar con boquetes de 3" para instalación de tubería que servirá de drenaje, estos deben estar correctamente unidos con remaches o soldados y sellados, serán diseñados de acuerdo a planos y coordinación con responsable del mantenimiento si hubiese alguna variación por detalles técnicos.</p> <p>Cantidad: · 22 m de canaleta de base 14 cm x 15 cm x 20 cm. Verificar planos adjuntos 06 Puntos de drenaje pluvial con tubería de 3" pvc en cobertura hacia el exterior, verificar planos adjuntos</p> <p>1.3. REHUBICACION DE TANQUE DE AGUA 1.3.1. Rehubicación y adecuación de estructura metálica de dos (02) tanques Descripción Esta partida comprende la rehubicación de dos (02) tanques elevados ubicados en el techo del establecimiento del P.S. Oyo Oyo, garantizando el correcto funcionamiento de estos.</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2100

UNIDAD EJECUTORIA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACION 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. INSTALACION DE PLANCHAS PREFABRICADAS PARA COBERTURA DE TECHO P.S. OYO OYO (UFGRED)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>Esta actividad consiste en la reubicación de los tanques fuera del techo, donde se ubicara la cobertura; el contratista debe proveer la instalacion de tubería, reforzamiento y adecuacion de la estructura que soportan el tanque para agua.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición unidad. (uu). Cantidad: 02</p> <p>2. LIMPIEZA 2.1. SUMINISTRO DE LIMPIEZA 2.1.1. ACTIVIDAD DE LIMPIEZA FINAL DE ACONDICIONAMIENTO Descripción: La limpieza final de acondicionamiento comprende el retiro de residuos y la eliminación de polvo y suciedad en las áreas intervenidas, con el fin de dejarlas en condiciones adecuadas de orden y presentación para su uso o entrega.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es global. (Glb) - Cantidad: 1.00</p> <p>PLAZO: El plazo de ejecución del servicio es de veinte (20) días calendarios contabilizados al día siguiente de la notificación de la orden de servicio y/o</p> <p>LUGAR: P.S. OYO OYO</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,