

2111

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTOR: 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	MANT. CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES P.S. ARONDAYA ( OGA )	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
600100040165	SERVICIO	<p><b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES</b></p> <p>1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 1.1.1 ACTIVIDAD DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Unidad de medida gbl) DEFINICIÓN. - La actividad de movilización comprende el transporte, ingreso, y puesta a disposición en la actividad de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de las actividades. La desmovilización consiste en el retiro, carga, transporte y salida ordenada de dichos recursos, una vez concluidas las actividades, dejando el área libre y en condiciones adecuadas. Ambas fases deberán ejecutarse conforme a las normas de tránsito, seguridad ocupacional y disposiciones ambientales vigentes, asegurando la protección de los bienes y del personal involucrado</p> <p>1.2 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE 1.2.1 RETIRO DE COBERTURA EXISTENTE ( Unidad de medida : m2) DEFINICIÓN. - Esta actividad comprende el retiro manual existente de calamina galvanizada incluyendo desmontaje, apilado, traslado y disposición final del material retirado, dejando la estructura libre y en condiciones adecuada para la posterior instalación de la nueva cobertura 1.2.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (unidad de medida: gbl) DEFINICIÓN. - El contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran los trabajos. La eliminación de material excedente deberá ser periódica, no permitiendo que se acumule y permanezca en obra más de una semana.</p> <p>El material excedente se depositará solamente en los lugares permitidos por la autoridad competente</p> <p>2 ARQUITECTURA 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA Y CANALETA PLUVIAL INCL FIJACIONES 2.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERALES PARA COBERTURA TIPO T1 x DEFINICIÓN. - Comprende el suministro e instalación de tijerales conformados por parantes metálicos galvanizados de 89 x 38 x 0.45 mm, así como la colocación de correas metálicas tipo Omega, según plano para el soporte de la cobertura ligera.</p>	
<b>TOTAL</b>			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....  
en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

2111

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORIA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACION 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	MANT. CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES P.S. ARONDAYA ( OGA )	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p><b>ESPECIFICACIONES. -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los cordones superior e inferior del tijeral estarán conformados por perfiles tubulares rectangulares d acero de sección de 60mm x 40mm x 2.0 mm</li> <li>• Las montantes y diagonales conformados por perfiles tubulares rectangulares de acero con sección de 50mm x 25mm x 2.0 mm</li> <li>• Los elementos metálicos serán de acero estructural, libres de deformaciones y defectos visibles.</li> <li>• Las uniones entre elementos se dan con soldadura eléctrica continua.</li> <li>• Incluye anclajes y elementos de fijación para su instalación.</li> </ul> <p><b>PROCEDIMIENTO BÁSICO. -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alinear y fijar tijerales en posición, instalando cuerdas y puntales.</li> <li>• Colocar correas metálicas tipo Omega en la parte superior.</li> <li>• Asegurar fijación con tornillos autoperforantes y accesorios de montaje.</li> </ul> <p><b>2.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA (unidad de medida: m2)</b></p> <p><b>DEFINICIÓN. -</b></p> <p>Comprende el suministro e instalación de planchas de calamina galvanizada, sujetas sobre la estructura de tijerales y correas metálicas, incluyendo accesorios de fijación</p> <p><b>ESPECIFICACIONES. -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plancha metálica de calamina galvanizada ondulada o trapezoidal longitudes completas para cubrir sin cortes intermedios.</li> <li>• Cumbreras y remates de la misma plancha.</li> <li>• Fijación mediante tornillos autoperforantes galvanizados con arandela de sellado (neopreno).</li> </ul> <p><b>PROCEDIMIENTO BÁSICO. -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocar las planchas de calamina galvanizada alineadas y en sentido de la pendiente.</li> <li>• Fijar cada plancha sobre las correas con tornillos adecuados.</li> </ul>	
<b>TOTAL</b>			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....  
en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2111

UNIDAD EJECUTOR/400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓ 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	MANT. CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES P.S. ARONDAYA ( OGA )	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalar remates garantizando el traslape mínimo transversal.</li> <li>Revisar la fijación y estanqueidad de la cobertura.</li> <li>Nota: el grosor de calamina se coordinará con el Área Usuaría de Infraestructura.</li> </ul> <p><b>2.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLUVIAL INCL FIJACIONES (unidad de medida: m)</b></p> <p><b>DEFINICIÓN. -</b> Suministro e instalación de canaleta metálica de Aluzinc o material equivalente, adosada al tijeral metálico, con soportes, remates y accesorios necesarios, según planos y lineamientos del sistema</p> <p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Canaleta pluvial</li> <li>Soportes fijados a los tijerales.</li> <li>Pendiente mínima de 1% hacia la salida.</li> <li>Remates y uniones que aseguren continuidad y hermeticidad.</li> </ul> <p><b>PROCEDIMIENTO BÁSICO. -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fijar los soportes nivelados y con pendiente hacia la bajante.</li> <li>Colocar la canaleta adosada al tijeral, con remates en extremos.</li> <li>Revisar continuidad y correcta evacuación del agua.</li> <li>Asegurar la continuidad hacia la bajante y revisar evacuación visual del agua.</li> </ul> <p><b>2.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL 4" DE DESFOGUE INCL FIJACIONES (unidad de medida: m)</b></p> <p><b>DEFINICIÓN. -</b> Suministro e instalación de tubería para conducción de agua pluvial desde el punto de desfogue, incluyendo accesorios y fijaciones, según planos. La tubería será instalada al ras del nivel del piso o embutida en el piso de la vereda; incluye el corte controlado de la vereda, colocación de la tubería y reposición de pavimento hasta dejar la superficie al ras.</p> <p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tubería de PVC de desagüe pesado.</li> <li>Tamaño (4").</li> <li>Accesorios completos: codos, uniones y abrazaderas.</li> <li>Soportes o abrazaderas cada 1.20 m aproximadamente</li> </ul>	
<b>TOTAL</b>			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....  
en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en Nº Días/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2111

UNIDAD EJECUTOR/ 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓ 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	MANT. CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES P.S. ARONDAYA ( OGA )	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL																				
		<p>3 INSTALACIONES ELECTRICAS</p> <p>3.1 ILUMINACION</p> <p>3.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED ADOSADO 0.60 x 0.60 (unidad de medida: und)</p> <p>DEFINICIÓN.</p> <p>DEFINICIÓN. - Instalación de luminarias LED para iluminación interior, de alta eficiencia y luz fría, asegurando uniformidad y ahorro energético. Incluye accesorios de fijación, conexión al circuito eléctrico existente, verificación de encendido para el correcto funcionamiento.</p> <p>MATERIALES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paneles LED adosables de 60x60 cm según planos, con accesorios de montaje y conexión.</li> </ul> <p>INSTALACIÓ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje en cielorraso, conexionado al circuito de alumbrado, pruebas de funcionamiento y entrega operativa.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMBIENTES</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALA DE ESPERA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OBSERVACION</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CONSULTORIO DE OBSTETRICIA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CONSULTORIO DE ENFERMERIA</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED (unidad de medida: und)</p> <p>DEFINICIÓN.</p> <p>Comprende el suministro e instalación de luminarias tipo panel LED plano circular nuevo de 28W, para uso interior, incluyendo verificación de encendido y correcto funcionamiento.</p> <p>Incluye la corrección y/o adecuación menor del circuito eléctrico existente únicamente en caso de falla para el adecuado funcionamiento</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMBIENTES</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADMISION</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SS.HH. DAMAS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SS.HH. VARONES</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>DEPOSITO</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.2 SISTEMA FOTOVOLTAICO</p> <p>3.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA PARA PANELES SOLARES (unidad de medida: und)</p> <p>DEFINICIÓN.</p> <p>Comprende el suministro, instalación, puesta en operación de baterías para sistemas fotovoltaicos, destinado al almacenamiento de energía eléctrica generada por los paneles solares, incluye accesorios, cableados, dispositivos de protección y anclajes necesarios para el correcto funcionamiento</p>	AMBIENTES	UNIDAD	SALA DE ESPERA	3	OBSERVACION	1	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	1	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	2	AMBIENTES	UNIDAD	ADMISION	1	SS.HH. DAMAS	1	SS.HH. VARONES	1	DEPOSITO	1	
AMBIENTES	UNIDAD																						
SALA DE ESPERA	3																						
OBSERVACION	1																						
CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	1																						
CONSULTORIO DE ENFERMERIA	2																						
AMBIENTES	UNIDAD																						
ADMISION	1																						
SS.HH. DAMAS	1																						
SS.HH. VARONES	1																						
DEPOSITO	1																						
<b>TOTAL</b>																							

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....  
en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2111

UNIDAD EJECUTOR: 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓ 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	MANT. CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES P.S. ARONDAYA ( OGA )	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>4 INSTALACIONES SANITARIAS</p> <p>4.1 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA Y RED DE DESAGUE</p> <p>4.1.1 MANTENIMIENTO DE LAVATORIOS, INODOROS, GRIFERIAS, DUCHAS INCL ACCESORIOS (unidad de medida: und)</p> <p>Comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de agua y desagüe existentes, incluyendo la inspección, limpieza, ajuste, reparación y reposición de tramos conexiones y accesorios defectuosos, con la finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento</p> <p><b>Lavatorios:</b> Inspección del estado físico, anclaje y alineamiento del lavatorio Verificación de conexiones asegurando ausencia de fugas Revisión, ajuste y limpieza de sifón, válvula de desagüe y conexiones Sellado de juntas perimetrales con silicona</p> <p><b>Inodoros:</b> Verificación de estabilidad, nivelación y correcta fijación Revisión de conexiones de agua y desagüe, asegurando ausencia de fugas Revisión del sistema de descarga (válvula de ingreso, valvular de descarga, flotador y tanque) Ajuste o reemplazo de empaques, sellos y accesorios internos defectuosos</p> <p>De comprobarse mal estado o funcionamiento deficiente, reposición total del inodoro y/o accesorios.</p> <p><b>Griferías:</b> Inspección del estado físico de griferías, llaves, mezcladoras o mono comandos Verificación de conexiones asegurando ausencia de fugas Limpieza y desincrustación de sarro en boquillas Ajuste o reemplazo de arandelas, empaques, cartuchos Reposición total de la grifería en caso de desgaste, corrosión o mal funcionamiento.</p> <p><b>Duchas:</b> Revisión del cabezal, brazo, mezcladora y conexiones Verificación de estanqueidad y correcto funcionamiento del sistema Limpieza y desobstrucción del cabeza de ducha Reposición total de componente o del conjunto de ducha cuando corresponda.</p>	
<b>TOTAL</b>			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....  
en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

**Condiciones de Compra :**

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2111

UNIDAD EJECUTOR/ 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓ 884

Señores .		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	MANT. CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INMUEBLES P.S. ARONDAYA ( OGA )	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>Nota: En caso de deterioro severo o inoperatividad, reposición total de los aparatos sanitarios y/o accesorios asociados en su totalidad.</p> <p>Plazo: El plazo de entrega será de Quince (15) días calendarios contabilizando a partir del día siguiente notificada la orden de servicio.</p> <p>LUGAR: EL LUGAR DEL SERVICIO SERÁ PARA EL PUESTO DE SALUD DE ARONDAYA, TODO SERÁ EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRESA MOQUEGUA.</p>	
<b>TOTAL</b>			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....  
en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,