

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2450

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES (OGA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
600100040165	SERVICIO	<p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES</p> <p>ACTIVIDADES O DETALLE DEL SERVICIO:</p> <p>1. ARQUITECTURA</p> <p>1.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES</p> <p>1.1.1. Actividad de movilización y desmovilización de equipos y herramientas</p> <p>Descripción Esta actividad comprende el desmontaje y la movilización de equipos, herramientas, materiales, despejar las áreas de trabajo. Eliminación de material excedente</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es global. (Glb) - Cantidad: 1.00</p> <p>1.2. PUERTA</p> <p>1.2.1. Suministro e instalación de puerta de mampara existe de vidrio laminado de 8mm existente</p> <p>Descripción - Comprende la fabricación, suministro e instalación de una hoja de puerta de vidrio laminado de 8 mm de espesor, destinada a reponer la puerta faltante o deteriorada en una mampara existente de dos hojas. - El vidrio laminado estará conformado por dos láminas unidas mediante una puerta intermedia de seguridad (PVB), garantizando resistencia al impacto y seguridad ante roturas. La nueva hoja deberá ser compatible con la estructura existente, respetando dimensiones, alineamientos y sistema de apertura original. Las dimensiones de la puerta deberán ser verificadas en campo previo a su fabricación, considerando como referencia una medida aproximada de 0.80 m de altura por 2.00 m de ancho, las cuales podrán ajustarse según las condiciones reales de la mampara existente. - Incluye la colocación y/o reposición de accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, tales como bisagras hidráulicas o pivotes, jaladores, cerradura (de ser el caso), empaques, sellos de silicona y elementos de fijación. Asimismo, contempla la adecuación menor de la estructura existente en caso sea necesario para lograr un correcto anclaje y funcionamiento. - Se deberá verificar niveles, plomos y escuadras, asegurando un adecuado cierre, estabilidad y operatividad de la puerta instalada. Incluye limpieza final del área de trabajo y retiro de elementos deteriorados si los hubiera.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es la unidad. (Und.) - Cantidad: 1.00</p> <p>1.2.2. Suministro e instalación de chapa en puerta de madera</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2450

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES (OGA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>Descripción</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprende el suministro e instalación de chapas nuevas tipo baño de alta calidad en puertas de madera existentes, incluyendo el retiro previo de las chapas deterioradas o inoperativas. - Las nuevas chapas deberán ser del tipo manija con seguro interior (privacidad), diseñadas para uso en servicios higiénicos, permitiendo el accionamiento desde el interior mediante pestillo y apertura de emergencia desde el exterior. Asimismo, el sistema deberá considerar, evitar impactos directos de la hoja contra la pared. - La partida incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, tales como manijas, pestillos, placas, contraplacas, tornillos, mecanismos internos y elementos de fijación. También contempla la adecuación de la puerta y/o marco existente (perforaciones, calados, alineamiento), así como el resane de las zonas intervenidas mediante masillado, lijado y acabado superficial, de ser necesario. <p>La instalación deberá garantizar el correcto funcionamiento del sistema de apertura y cierre, alineamiento adecuado, fijación segura y acabado limpio. Incluye limpieza final del área de trabajo y disposición de los elementos retirados</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es la unidad. (Und.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad: 13.00 <p>2. ELÉCTRICAS</p> <p>2.1. SUMINISTRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS</p> <p>2.1.1. Suministro e instalación de artefacto p/empotrar paneles led incluido accesorios de 0.60x0.60m (14 unidades)</p> <p>Descripción</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta partida consiste en retirar los focos existentes, e instalar los materiales para la instalación del PANEL, tipo de fuente luminosa: Eléctrica LED cuadrada, potencia de 48W, su ubicación será ejecutada de acuerdo a lo indicado en los planos. El material de la lámpara Metal/Plástico, será de 0.60 x 0.60 m, su altura o espesor de 4 a 6 cm. Su color, blanco y/o aluminio, y/o gris y/o combinado. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, las herramientas y los equipos adecuados, Conforme se visualiza en la siguiente imagen referencial, debe incluir marco metálico. Se instalará en los pasillos internos del establecimiento. <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad: 15.00 <p>2.1.2. Suministro e instalación de artefacto p/empotrar paneles led incluido accesorios de 1.20 x 0.30 (35 unidades)</p> <p>DESCRIPCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta partida, comprende el suministro e instalación de artefactos de iluminación tipo panel LED de dimensiones 1.20 x 0.30 m, de 48W de potencia, con fuente luminosa eléctrica LED, color blanco, y espesor aproximado de 4 a 6 cm. - La partida incluye el retiro de los artefactos de iluminación existentes (focos u otros), así como la instalación de los nuevos paneles LED en las ubicaciones indicadas en planos o en coordinación con el área usuaria. 	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2450

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES (OGA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>- Dado que los paneles no serán instalados en falso cielo raso, se deberá considerar la instalación mediante marco metálico superficial (tipo adosado o sobrepuesto), el cual permitirá la correcta fijación del panel LED a la estructura existente (techo o losa). Este marco deberá ser de material metálico resistente, garantizando estabilidad, seguridad y adecuado acabado estético.</p> <p>- Asimismo, incluye el suministro e instalación de todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, tales como drivers, cableado eléctrico, conectores, elementos de fijación y sujeción. Se contempla la adecuación de las conexiones eléctricas existentes, asegurando una correcta alimentación, funcionamiento continuo y seguro del sistema de iluminación.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und) - Cantidad: 35.00</p> <p>2.1.3 Suministro e instalación de luminarias led redonda de 30cm de diámetro (15 unidades)</p> <p>Descripción - Esta partida consiste en retirar los focos existentes, e instalar los materiales para la instalación del panel, tipo de fuente luminosa: Eléctrica LED circular de diámetro 30 cm de diámetro, potencia de 48W, su ubicación será ejecutada de acuerdo a lo indicado en los planos. El material de la lámpara Metal/Plástico, será circular, su altura o espesor de 4 a 6 cm. Su color, blanco y/o aluminio, y/o gris y/o combinado. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, las herramientas y los equipos adecuados, Conforme se visualiza en la siguiente imagen referencial.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und) - Cantidad: 15.00</p> <p>2.1.4 Suministro e instalación de luminarias para exteriores TIPO TORTUGA (04 luminarias)</p> <p>Descripción - Esta actividad comprende el suministro e instalación de luminarias empotrables tipo tortuga para exteriores, luz blanca de 18 watts.</p> <p>Procedimiento de aplicación - Se deberá realizar el desmontaje de las luminarias existentes, hacer las conexiones de cablería hacia los puntos de luz. Se deberá realizar la conexión de los cables de electrificación a las luminarias led con las medidas de seguridad correspondiente y el aislamiento correspondiente de las conexiones eléctricas.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es la unidad. (Und) - Cantidad: 04.00</p> <p>2.1.5. Verificación y diagnóstico del sistema eléctrico del establecimiento (global)</p> <p>Descripción - Comprende la inspección, verificación y diagnóstico integral del sistema eléctrico existente del establecimiento, con la finalidad de identificar fallas, deficiencias operativas, riesgos eléctricos o incumplimientos normativos que vienen afectando su correcto funcionamiento.</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en Nº Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2450

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES (OGA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>- La partida incluye la revisión de todos los componentes del sistema eléctrico, tales como tableros de distribución, interruptores termomagnéticos, conductores eléctricos, canalizaciones, tomacorrientes, luminarias, sistema de puesta a tierra y demás instalaciones asociadas. Asimismo, se considera la ejecución de pruebas técnicas (medición de voltaje, continuidad, aislamiento, carga, entre otros) utilizando equipos adecuados.</p> <p>- Incluye la detección de puntos críticos, sobrecargas, conexiones defectuosas, posibles cortocircuitos, fugas de corriente y cualquier otra anomalía que comprometa la seguridad o eficiencia del sistema.</p> <p>- Como resultado, se deberá elaborar un informe técnico que contenga el diagnóstico del estado actual del sistema eléctrico, identificación de fallas encontradas, análisis de causas y recomendaciones técnicas para su corrección y mejora.</p> <p>- La partida contempla también el registro fotográfico, verificación in situ y cualquier acción necesaria para asegurar una evaluación completa y confiable.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es global. (Glb)</p> <p>- Cantidad: 1.00</p> <p>3. SANITARIAS</p> <p>3.1. MANTENIMIENTO DE SANITARIOS</p> <p>3.1.1. Suministro de mantenimiento de accesorios para los servicios higiénicos (13 servicios higiénicos)</p> <p>Descripción</p> <p>- Comprende el suministro, desmontaje, reposición e instalación de accesorios sanitarios en trece (13) servicios higiénicos del establecimiento, con la finalidad de restituir y garantizar la operatividad, hermeticidad y adecuado funcionamiento del sistema sanitario existente.</p> <p>- La partida incluye el retiro de los accesorios existentes deteriorados o inoperativos y la instalación de nuevos elementos de alta calidad, tales como chicotes flexibles de conexión, trampas (sifones), válvulas, conexiones y demás componentes necesarios tanto para inodoros como para lavamanos.</p> <p>- Asimismo, contempla la verificación y adecuación de las conexiones hidráulicas existentes, asegurando la correcta hermeticidad, presión y funcionamiento del sistema, evitando fugas o filtraciones.</p> <p>- En caso de ser necesario, se incluye el picado de muros o pisos para la intervención de las instalaciones, así como el posterior resane, acabado y reposición de las superficies afectadas, dejándolas en condiciones óptimas y compatibles con el entorno existente.</p> <p>- La instalación deberá ejecutarse garantizando alineamiento, fijación adecuada, funcionamiento eficiente y acabado limpio. Incluye limpieza final del área de trabajo y retiro de desechos generados.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und)</p> <p>- Cantidad: 13.00</p> <p>3.1.2. Suministro e instalación de llaves de paso (02 servicios higiénicos)</p> <p>Descripción</p> <p>- Comprende el suministro e instalación de llaves de paso nuevas en dos (02) servicios higiénicos, incluyendo el retiro de las llaves existentes deterioradas o inoperativas y su reemplazo por elementos nuevos de adecuada calidad.</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2450

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES (OGA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>- La partida incluye la instalación completa de las llaves de paso, considerando todos los accesorios y materiales necesarios para su correcto funcionamiento, tales como conexiones, adaptadores, sellos (teflón u otros) y elementos de fijación, asegurando la hermeticidad del sistema y evitando fugas.</p> <p>- Asimismo, contempla la verificación de las conexiones hidráulicas existentes y su adecuación de ser necesaria para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema de control de agua.</p> <p>- En caso se requiera intervenir muros o pisos para la instalación (picado), se incluye el posterior resane, acabado y reposición de las superficies afectadas, dejándolas en condiciones óptimas y acordes al entorno existente.</p> <p>- La instalación deberá ejecutarse garantizando correcto alineamiento, firmeza, operatividad y acabado limpio. Incluye limpieza final del área de trabajo y retiro de materiales excedentes.</p> <p>- La ubicación es previa coordinación con el área usuaria.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und)</p> <p>- Cantidad: 02.00</p> <p>3.2. MANTENIMIENTO DE GRIFERÍAS 3.2.1. Suministro e instalación de grifería tipo manija, inc. accesorios Descripción</p> <p>- Comprende la instalación, colocación y funcionamiento de llaves para lavamanos.</p> <p>Especificaciones generales</p> <p>- Llave de 1/2" para lavamanos cromado, con manija. - Accesorios de conexión de agua. - Acabado plata cromada - Acero inoxidable</p> <p>Método de Instalación</p> <p>- Comprende el retiro, suministro e instalación de llaves de 1/2" en sus respectivos lavamanos, el cual debe estar correctamente instalado, conectado a la red de agua, se verificará la correcta instalación, este no debe tener filtraciones de agua en sus conexiones.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und)</p> <p>- Cantidad: 13.00</p> <p>4. LIMPIEZA 4.1. SUMINISTRO DE LIMPIEZA 3.1.1. ACTIVIDAD DE LIMPIEZA FINAL DE ACONDICIONAMIENTO Descripción: La limpieza final de acondicionamiento comprende el retiro de residuos y la eliminación de polvo y suciedad en las áreas intervenidas, con el fin de dejarlas en condiciones adecuadas de orden y presentación para su uso o entrega. (unidad de medida: gbl)</p> <p>LUGAR: EN EL CENTRO DE SALUD TORATA</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :