

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2474

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (DEMID)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
021200010016	SERVICIO	<p>ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>1.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR <u>ACONDICIONAMIENTO DE LA CORTINA DE PVC:</u></p> <p>Servicio de instalación de cortina de PVC para el Almacén Especializado de Medicamentos. El servicio deberá ser realizado a todo costo por el proveedor.</p> <p>Este servicio comprende el suministro e instalación de cortinas de tiras de PVC en los accesos del ambiente del área de embalaje, con la finalidad de controlar el ingreso de polvo, insectos y contaminantes, así como contribuir al mantenimiento de condiciones ambientales adecuadas, especialmente el control de temperatura conforme a Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). Las medidas deberán ser corroboradas por el proveedor antes de la realización del servicio.</p> <p>2. <u>ACONDICIONAMIENTO DE LA CORTINA DE PVC:</u></p> <p>DIMENSIONES GENERALES</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Altura de la Puerta 2.23 Metros (Aproximadamente) ➤ Ancho de la Puerta 1.67 Metros (Aproximadamente) ➤ Traslape: 4 Centímetros ➤ Espesor de lamas: 1.5 mm como mínimo. ➤ Distancia del piso: La cortina debe quedar al ras del piso y/o máximo a 0.5 cm de distancia <p>MATERIAL Y ACABADO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Color: Transparente ➤ Material: PVC flexible de alta resistencia. ➤ Calidad: el material deberá garantizar durabilidad, resistencia al uso continuo y fácil <p>INSTALACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ El lugar de instalación será el Almacén Especializado, en el umbral de la puerta de acceso del área embalaje y despacho. ➤ Incluye suministro e instalación de riel o soporte metálico (galvanizado o acero inoxidable) debidamente fijado a la estructura existente. ➤ Las tiras deberán colocarse con traslape adecuado que permita un cierre eficiente del ambiente sin impedir el tránsito del personal. ➤ Se deberá realizar la verificación en campo de las dimensiones exactas antes de la instalación. 	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2474

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CORTINA DE AIRE (DEMID)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ La parte inferior de la cortina de pvc deberá quedar a una distancia máxima de 0.50 cm. ➤ La instalación deberá garantizar estabilidad, funcionalidad y durabilidad durante su uso. <p>3. ACTIVIDAD FINAL ACABADOS Y VERIFICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Las cortinas deberán quedar correctamente alineadas, sin deformaciones y con adecuado sellado del área. ➤ El contratista deberá realizar la limpieza final del área intervenida, retirando residuos generados. <p>Lugar: Almacén Especializado de Medicamentos (Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas).</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
 en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :