



SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 48-2026

UNIDAD EJECUTORA : 303-1104 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA UGEL SUR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 2049832866

Señores :	R.U.C.
Dirección :	Email
Teléfono :	Teléfono alternativo
Concepto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE MESA DE PARTES DE LA UGEL AREQUIPA SUR	
Sirva(n)se cotizarlos, precio incluido IGV, detallados líneas abajo	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LIMPIEZA Y RETIRO DE MÓDULO Y ELEMENTOS				
1.1	Retiro de muebles 03 muebles fijos y 06 muebles móviles	UNID			
1.2	Desmontaje de 02 puertas dobles de vidrio templado bacterias de 2 10 m x 2 10 m	UNID			
1.3	Desmontaje de 03 puertas dobles de vidrio templado corrediza de 1 55 m x 2 10 m, 1 50 m x 2 10 m, 2 65 m x 2 10 m				
1.4	Desmontaje de muros drywall por 17 50m2 (según plano)	UNID			
1.5	Retiro de cableado eléctrico - canaletas - 02 ambientes	UNID			
	SUBTOTAL				
2	DEMOLICIÓN - RETIRO DE PISO - NIVELACIÓN				
2.1	01 - Demolición de rampa de ingreso existente de 0 31 m. x 2 46 m. altura 0 08 m.	M2			
2.2	02 - Nivelación de piso de área de ingreso de 0 31 m. x 2 46 m. implica la instalación piso cerámico formato 0 45m. x 0 45m. de diseño igual o similar al piso cerámico existente	M2			
2.3	03 - Demolición de piso de ingreso - zona de puerta, en un área de 0 56 m. x 8 25 m altura de 0 15 m	M2			
2.4	04 - Nivelación e instalación de cerámico en piso de ingreso en un área de 0 56 m. x 8 25 m - implica la instalación piso cerámico formato 0 45m. x 0 45m. de diseño igual o similar al piso cerámico existente	M2			
2.5	05 - Demolición y habilitación de canal para instalación de tubería de PVC de 1" de red eléctrica por piso para instalación de redes eléctricas de tomacorriente por piso, incluye la instalación posterior a la implementación de redes, de piso porcelanato de formato 0 60 X 0 60 m. de igual color o similar al piso existente circundante. (según ubicación de tomacorrientes en plano).	M2			
	SUBTOTAL				
3	INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Se recomienda que las tuberías de datos y tuberías eléctricas tengan una separación de al menos 0.15 para evitar la estática y puedan afectar la continuidad de la red e internet INSTALACIÓN DE REDES DE INTERNET - Compra de un switch con mínimo 04 entradas SFP (fibra óptica) y 24 salidas por cable UTP con conexión RJ45, el cual se encontrará ubicado a la altura del muro central del módulo de atención al público - Del switch saldrán por el techo 07 cables UTP CAT 6 que llegaran hasta la pared central de mesa de partes y bajara el piso llegando hasta la ubicación de cada una de las PCs y una conexión llegará hasta la ubicación de las impresoras - Del switch saldrán por el techo 02 cables UTP CAT 6 a la posición donde serán ubicados cada uno de los televisores. - Del switch saldrán 02 cables UTP CAT 6 con dirección a la ubicación de Capa los cuales uno se conectará a la PC y el otro será para la impresora. - Del switch saldrán 02 cables UTP CAT 6 con dirección al módulo de Atención al Usuario para conectar la PC y otro para impresora - Del switch saldrán 01 cable UTP CAT 6 el cual bajara por el muro y por el piso llegara hasta la ubicación del dispensador de tickets. Bajo las recomendaciones mencionadas para las redes eléctricas e internet es que se procedera a realizar las posteriores implementaciones tales como 01 - Cableado de redes electricas e instalación de 14 luminarias de Panel Led de 0 60 x 0 60 m para falso cielo Razo, ubicación de acuerdo a plano. Incluye el Panel Led de 0 63 X 0 60 m, así como los accesorios necesarios para su instalación y operatividad. 02 - Instalación de 02 luminarias tipo braquet ubicación de acuerdo a plano. incluye las luminarias tipo Braquet, accesorio de luz (dicroico led) así como los accesorios necesarios para su instalación y operatividad. Se deberá consultar y obtener la aprobación del tipo de Braquet y potencia de luminaria definidos por el Área Usuaria. 03 - Instalación de 10 tomacorrientes dobles en piso resistentes a la humedad, ubicación en función a módulos (computadoras) descrito en los planos. incluye la salida de tomacorriente doble por piso resistente a la humedad, así como el cableado y accesorios que se requieren para su operatividad e instalación. 04 - Instalación de 02 tomacorrientes dobles en falso cielo Razo en la ubicación descrita en los planos. se deberá consultar con el área usuaria su ubicación específica previa a la instalación de los tomacorrientes dobles. incluye la salida de tomacorriente doble. así como el cableado y accesorios que se requieren para su operatividad e instalación. 05 - Instalación de 04 tomacorrientes dobles - muro de zona de carga (ubicación en plano) incluye la salida de tomacorriente doble. así como el cableado y accesorios que se requieren para su operatividad e instalación. 06 - Instalación de redes de internet bajo piso por tubería de red eléctrica de 1" para suministro de computadoras. la ubicación será junto a cada salida de tomacorriente doble por piso. así mismo incluye los accesorios necesarios de toma de red RJ45 color blanco. (mesa de parte y oficina de atención al usuario) 07 - Acciones de mantenimiento, acondicionamientos y afines para el tablero general de eléctrica y acondicionamiento de la red de Data por cableado de fibra. 08 - Instalación de red eléctrica y data por debajo del piso con canal y tubería de 1" para ticket de atención. incluye el cable, accesorios de puntos de salida de tomacorriente doble en piso, accesorios de punto RJ45 así como los accesorios necesarios como para su instalación hasta su operatividad. 09 - Instalación de 02 puntos de red para telefonía, incluye el cableado desde el punto de conexión general hasta la ubicación en los módulos de Mesa de partes, incluye los accesorios como 02 Placas RJ11, incluye cableado, conexiones de cable y todo accesorio necesario para su instalación y puesta en funcionamiento.	SERV			
	SUBTOTAL				
4	MUROS DE DRYWALL				

4.1	Corte de muro para apertura de 02 Puertas (acceso exterior) en muro de Drywall para oficinas con dimensiones Puerta 01 de 0.90m X 2.10m , Puerta 02 de 0.80m X 2.10m. Esta acción incluye la instalación de nuevos perfiles para Drywall en el marco de la apertura de puertas, así como el resane con material Drywall, empaste, resane de pintura en color igual al de los muros circundantes.	M2			
4.2	Edificación de 01 muro separador en Drywall de dimensiones: Largo 0.80 m. y de Altura 1.40 m. Incluye empastado, masillado, lijado, pintado de color igual a los muros circundantes así mismo incluye toda acción necesaria para su instalación y puesta en uso.	M2			
4.3	Edificación de 02 muros separadores en Drywall de dimensiones Muro 01- Ubicado entre ambientes de lactario y Atención al Usuario Largo 2.65 m. y de Altura 2.72 m. y el segundo en la oficina de secretaria general de Largo 2.77 m. y de Altura 2.72 m. Incluye empastado, masillado, lijado, pintado de color igual a los muros circundantes así mismo incluye toda acción necesaria para su instalación y puesta en uso.	M2			
4.4	Instalación de muros de DryWall para módulo de caja y almacén para oficinas con dimensiones 2.25 m. y de Altura. 2.72 m. ubicación y forma establecidos en plano. Incluye empastado, masillado, lijado, pintado de color igual a los muros circundantes así mismo incluye toda acción necesaria para su instalación y puesta en uso.	M2			
4.5	Instalación de Wall panel en muro de mesa de partes: en dos áreas separadas ubicadas de acuerdo a las elevaciones con dimensiones de Paño 01 - Largo 2.74 m. Altura 2.72 m. Paño 02 - Largo 2.74 m. Altura. 2.72 m. el color se definirá bajo consulta con el Área Usuaría, incluye todos los accesorios y recursos necesarios para su instalación como pegamento adecuado para Wall panel y demás que sean necesarios para su instalación hasta su puesta en uso.	M2			
SUBTOTAL					
5	ESTRUCTURA METALICA				
5.1	Instalación de 02 Rack de techo soporte para tv de 50", deberá sujetarse a estructura de la loza del segundo nivel y extenderse por debajo del falso techo a la altura suficiente para la visualización correcta de la pantalla de tv de 50"	SERV			
5.2	Instalación de 02 sistemas de puertas corredizas de aluminio de acuerdo a las dimensiones de las puertas planteadas en el plano. esta acción incluye los perfiles de las puertas corredizas en el piso así como elriel y accesorios para los perfiles de aluminio de las 2 hojas corredizas por cada puerta, así como todos los accesorios para su correcto funcionamiento hasta su puesta en uso.	SERV			
5.3	Refuerzo y mantenimiento de estructura existente - muro corona de ingreso, esta acción incluye el reforzamiento de la viga de aluminio en el marco de las puertas corredizas planteadas en el plano de arquitectura así como los accesorios necesarios para su funcionamiento correcto hasta su puesta en uso.	SERV			
SUBTOTAL					
6	PUERTAS				
6.1	Instalación de 02 Puertas Batientes Interior nuevas de vidrio templado de 10 mm para ambientes complementarios: Lactario con dimensiones de 0.90 m. (Ancho) X 2.10 m. (Alto), y Oficina de Mesa de Partes con dimensiones de 0.80 m. (Ancho) X 2.10 m. (Alto). Esta acción incluye los vidrios templados, perfiles de aluminio, chapa de puerta, accesorios, instalación y adecuación al marco de Drywall existente, así mismo todas las acciones y accesorios necesarios para su instalación hasta su puesta en uso.	UNID			
6.2	Instalación de 01 Puerta Batiente nueva de Melamina de 18 mm color blanco, canto grueso en todas sus aristas de 0.90 x 1.15 m - ingreso a mesa de partes. Incluye accesorios como bisagras, pestillo, jaladores, y demás accesorios para su instalación hasta la puesta en uso.	UNID			
6.3	Adaptación de 04 puertas batientes (existentes), para su cambio a puertas corredizas. esta acción incluye, el desmontaje de las puertas batientes actuales, el retiro de los accesorios existentes, el retiro de los perfiles de las puertas existentes, la instalación de nuevos perfiles y rodamientos para su cambio a puertas corredizas, chapas, luis, jaladores de aluminio, rodamientos o simil para sistema corredizo en la parte inferior y superior de corresponder, y demás accesorios necesarios para el cambio de funcionamiento del sistema así como demás acciones o recurso para su instalación hasta su puesta en uso.	UNID			
SUBTOTAL					
7	PINTURA				
7.1	Pintado de muro interior de Drywall en un área de 130.00 m2, en colores blanco y azul, las tonalidades de cada color deberán ser consultadas al área usuaria previo a su aplicación, la pintura será de calidad lavable, acabado satinado mate, de resina acrílica, resistente a lavado con jabones y/o detergentes.	M2			
7.2	Pintado de columnas interiores de Drywall en un área de 16.32 m2 en colores blanco, la tonalidad de cada color deberá ser consultadas al área usuaria previo a su aplicación, la pintura será de calidad lavable, acabado satinado mate, de resina acrílica, resistente a lavado con jabones y/o detergentes.	M2			
SUBTOTAL					
8	MOBILIARIO				
8.1	01 - Armado e instalación de Módulo de atención en melamina de color blanco de 18 mm canto grueso en bordes, con cajonera y divisiones. esta acción incluye los accesorios como chapas de cajones, deslizador, jaladores, y demás necesarios para su construcción hasta su puesta en uso. Los detalles del mueble como altura, longitud, número de cajones y divisiones serán consultados y acordados con el área usuaria previa su construcción.	UNID			
8.2	02 - Armado e instalación de escritorio fijo para fedatario y atención preferencial, en melamina de color blanco de 18 mm canto grueso en bordes con cajonera y divisiones, esta acción incluye los accesorios como chapas de cajones, deslizador, jaladores, y demás materiales necesarios para su construcción hasta su puesta en uso. Los detalles del mueble como altura, longitud, número de cajones y divisiones serán consultados y acordados con el área usuaria previa su construcción.	UNID			
8.3	03 - Armado e instalación de tablero - banqueta de atención empotrado a muro Drywall, edificado en melamina de color madera de 18 mm, la tonalidad de la melamina color madera será bajo consulta con la área usuaria, canto grueso en bordes con dimensiones de acuerdo a propuesta de diferentes alturas, esta acción incluye los accesorios, y demás materiales necesarios para su construcción hasta su puesta en uso. Los detalles del mueble como altura, longitud, serán consultados y acordados con el área usuaria previa su construcción.	UNID			
8.4	04 - Armado e instalación de Módulo de registro - adaptado para sillas de ruedas en melamina de color madera de 18 mm canto grueso en bordes. esta acción incluye los accesorios y demás materiales necesarios para su construcción hasta su puesta en uso. Los detalles del mueble como altura, longitud, serán consultados y acordados con el área usuaria previa su construcción.	UNID			

8.5	Armado de escritorio para oficina de atención, en melamina de color blanco de 18 mm canto grueso en bordes, con cajonera y divisiones, esta acción incluye los accesorios como chapas de cajones, deslizadores, jaladores, y demás necesarios para su construcción hasta su puesta en uso. Los detalles del mueble como altura, longitud, número de cajones y divisiones serán consultados y acordados con el área usuaria previa su construcción.	UNID			
8.6	Armado de 03 muebles de almacenamiento – según propuesta, en melamina de color madera de 18 mm canto grueso en bordes, con divisiones, esta acción incluye los accesorios como chapas de cajones, deslizadores, jaladores, y demás necesarios para su construcción hasta su puesta en uso. Los detalles del mueble como altura, longitud, número de cajones y divisiones serán consultados y acordados con el área usuaria previa su construcción.	UNID			
8.7	Armado de 03 muebles bajos – según propuesta, en melamina de color madera de 18 mm canto grueso en bordes, con puertas y divisiones, esta acción incluye los accesorios como chapas de puertas, deslizadores, jaladores, y demás materiales necesarios para su construcción hasta su puesta en uso. Los detalles del mueble como altura, longitud, número de puertas y divisiones serán consultados y acordados con el área usuaria previa su construcción.	UNID			
SUBTOTAL					
9	EQUIPAMIENTO				
9.1	01- Adquisición e instalación de 02 TV de 50" LED FullHD, para atención de usuarios, modelo y marca a consulta con el área usuaria.	UNID			
9.2	Adquisición e instalación de 01 dispensador de turnos electrónico touchscreen tipo atril con ticketera – modelo a consulta con el área usuaria. Esta acción incluye el sistema de emisión de tickets y accesorios necesarios para su funcionamiento correcto y adecuado hasta su puesta en uso.	UNID			
9.3	Adquisición e instalación de 02 teléfono para atención al usuario y mesa de partes, esta acción incluye los accesorios necesarios para su funcionamiento correcto y adecuado hasta su puesta en uso.	UNID			
9.4	Instalación de letras en alto relieve retroiluminado, con dimensiones, diseño y colores según propuesta. Esta acción incluye los accesorios necesarios para su funcionamiento correcto y adecuado hasta su puesta en uso.	UNID			
SUBTOTAL					
10	INSTALACION DE EXTINTORES				
10.1	Instalación de 01 extintor, este de contar con soporte de sujeción, caja y/o accesorios necesarios para su funcionamiento, el lugar de ubicación serán acorde y bajo consulta del área usuaria.	SER			
SUBTOTAL					
11	TRANSPORTE DE DESECHOS - ESCOMBRO U OTROS				
10.1	Transporte y eliminación de escombros generado de toda acción de demolición de pisos, losas, muros, o acabados desde la sede de la UGEL Arequipa Sur hacia la ubicación final en un botadero adecuado.	SERV			
10.2	Traslado de mobiliario, y enseres retirados de su actual ubicación en los distintos espacios a intervenir hacia el depósito asignados el área usuaria dentro o fuera de la sede de la UGEL Arequipa Sur.	SERV			
SUBTOTAL					
TOTAL					

IMPORTANTES

- a) Si por cualquier motivo no está en condiciones de cancelar su(los) firmar y devolver este documento.
 b) Si está en condiciones de cotizar su(los) se Ud (s), Consignar Precio Unitario y Total, firmar este documento y devolverlo.
 c) De ser necesario, previa cotización programar una visita presencial, coordinando con el área usuaria al Cel: 925724394 con la Arq. Lensy

Forma de Pag. CRÉDITO	Garantía: _____	Observaciones: INCLUYE IGV
Tipo de Moneda: _____	Fecha de Cotiz: _____	Validez de oferta: _____
Plazo de Entrega/Ejecución del Servicio: _____		



Abastecimientos
 Lic. Silvia Margarita Cervantes Soto
 Especialista Administrativa
 (e) Abastecimientos
 UGEL A.S.

Firma y Sello del Proveedor

