

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2495

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (DEMID)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
021200010016	SERVICIO	<p>ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>DESCRIPCIÓN Y DETALLE DEL SERVICIO</p> <p>1. ACTIVIDADES PRELIMINARES</p> <p>1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES</p> <p>1.1.1 ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.</p> <p>DEFINICIÓN:</p> <p>La actividad de movilización comprende el transporte, ingreso y puesta a disposición en la actividad de los materiales, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades. La desmovilización consiste en el retiro de la carga de transporte y la salida ordenada de dichos recursos una vez concluidas las actividades, dejando el área libre y en condiciones adecuadas. Ambas fases deberán ejecutarse conforme a las normas de tránsito, de seguridad ocupacional y disposiciones ambientales vigentes, asegurando la protección de los bienes y del personal involucrado.</p> <p>1.2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN.</p> <p>1.2.1 DESMONTAJE Y RETIRO DE LOS APARATOS SANITARIOS, INCLUYE OTROS ACCESORIOS.</p> <p>DEFINICIÓN:</p> <p>Esta actividad comprende el retiro de inodoros, lavabos, duchas, urinarios u otros accesorios utilizando herramientas adecuadas para evitar daños en los acabados o causar filtraciones de agua.</p> <p>Garantizar que las áreas donde se retiran los equipos sanitarios queden limpias y libres de residuos. Los accesorios deben ser retirados sin dañar el acabado y los residuos deben ser clasificados para su correcta disposición.</p> <p>Listas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inodoro: 02 Und ✓ Lavamanos: 04 Und ✓ Urinario: 01 Und ✓ Ducha: 02 Und ✓ Papelera: 04 Und ✓ Jabonera: 04 Und ✓ Tabique de División: 0.5 ✓ Espejos: 02 Und <p>1.2.2. DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS (unidad de medida: und).</p> <p>DEFINICIÓN:</p> <p>Esta actividad comprende el retiro de puertas, marcos y accesorios como manijas, bisagras, cerraduras, anclajes, utilizando herramientas específicas para evitar daños. Deben ser retirados sin afectar las paredes o áreas circundantes. Los elementos retirados deben ser almacenados o dispuestos adecuadamente.</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2495

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (DEMID)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>Después: Es posible que se generen daños menores en la superficie de la pared o marcos; estos daños deberán ser resanados para garantizar un acabado adecuado y evitar irregularidades. Luego procederá con la pintura de la superficie afectada con la misma tonalidad para que coincidan con el acabado original de paredes o marcos.</p> <p>1.2.3 DEMOLICIÓN DEL MURO DE ALBAÑILERÍA (unidad de medida: m²). DEFINICIÓN: Esta actividad comprende la demolición de una pared de albañilería de 3.90 m x 2.97 m x 0.20 m, utilizando herramientas manuales o máquinas según sea necesario. El proceso deberá ser de manera controlada para evitar daños estructurales u otras instalaciones. El material debe ser retirado y clasificado para su disposición. El objetivo es ampliar el espacio útil para el área de cadena de frío.</p> <p>1.2.4 CORTE DE PERNOS DE ANCLAJE EN PARED. (unidad de medida: und) DEFINICIÓN: Esta actividad comprende corte de espigas metálicas empotradas en pared, utilizando herramientas de corte como sierras eléctricas para pared o cortadora. Si durante el corte se producen daños en la superficie de la pared, grietas, roturas, rayaduras, deben ser inmediatamente resanadas con el mismo material y/o similar.</p> <p>1.2.5 ELIMINACIÓN DE MATERIALES EXCEDENTES. Definición: el contratista, una vez terminada la obra, deberá dejar el terreno completamente limpio de desmontaje u otros materiales que interfieran los trabajos. La eliminación del material excedente debe ser periódico, no permitiendo que se acumule y permanezca en obra más de una semana. El material excedente se deposita solamente en los lugares permitidos por la autoridad competente.</p> <p>2. ARQUITECTURA. 2.1 CERRAMIENTO CON SISTEMA DRYWALL. 2.1.1 CERRAMIENTO DE PUERTA CON SISTEMA DRYWALL. DOBLE E= 0.2 M (unidad de medida: m²). DEFINICIÓN: comprende el cerramiento de puerta utilizando el sistema de drywall doble, con estructura metálica, parantes, rieles y placas de yeso. El cerramiento debe ser nivelado y alineado con las paredes existentes y bordes. Las juntas deben ser selladas con masilla para drywall y reforzado con cinta fibra de vidrio o papel para quedar completamente liso y sin fisuras. Como acabado final, aplicar las capas de pintura de la misma tonalidad de las paredes, quedando de manera uniforme el acabado.</p> <p>2.1.2 CERRAMIENTO DE VENTANA CON SISTEMA DRYWALL. (unidad de medida: m²) DEFINICIÓN: Comprende el cerramiento de ventana utilizando el sistema drywall con estructura metálica, parantes, rieles y placas de yeso. El cerramiento debe ser nivelado y alineado con las paredes existentes y bordes con juntas deben ser selladas con masilla para drywall y reforzadas con cinta de fibra de vidrio o papel para quedar completamente liso y sin fisuras. Como acabado final, aplicar las capas de pintura de la misma tonalidad que la pared, quedando de una manera uniforme el acabado.</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2495

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (DEMID)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>2.1.3 HERRAMIENTA DE TRAGALUCES CON SISTEMA DRYWALL. (unidad de medida:m²). DEFINICIÓN: Comprende el cerramiento de tragaluces utilizando un sistema drywall con estructura metálica, parantes, rieles y placas de yeso. El cerramiento debe ser nivelado y alineado con las paredes y losas existentes, y los bordes y conjuntos deben ser sellados con masilla para drywall y reforzados con cinta de fibra de vidrio o papel para quedar completamente liso y sin fisuras. Como acabado final, aplicar las capas de pintura de la misma tonalidad, quedando de manera uniforme el acabado.</p> <p>2.2 RESANADO Y ACABADO DE SUPERFICIES AFECTADAS POR DEMOLICIÓN. 2.2.1 RESANADO Y ACABADO FINAL DE SUPERFICIES. (unidad de medida:m²). DEFINICIÓN: Comprende el resanado de las superficies de paredes, techos y pisos afectados por la demolición y otras intervenciones. Esto incluye la aplicación de masilla para reparar grietas, alisar superficies y el acabado final con pintura o revestimiento, todo esto nivelado y libre de El trabajo de pintura o revestimiento se dará mínimo 3 capas con tiempo de secado entre cada capa de aplicación, con acabado de superficie lisa y uniforme. En caso de que se detecte defecto, se procederá a realizar el ajuste adicional para garantizar que la calidad del acabado cumpla</p> <p>2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS DE PVC. 2.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS DE PVC (unidad de medida: und). DEFINICIÓN: Comprende suministro e instalación de cortinas de PVC al ingreso de la zona de rejas, incluyendo sus accesorios de instalación de medida: 3.40 de longitud X 2.56 de alto X 0.02 de Instalación: Este servicio será a todo costo, es decir, el proveedor incluirá todos los bienes y materiales para realizar el suministro y la instalación de cortinas. Los bienes deben ser de primer uso, en perfectas condiciones y aptos con las exigencias del bien adquirido. Debe ofrecer calidad, garantía de durabilidad, resistencia a la humedad y fácil mantenimiento. La instalación de cortinas deberá llevar todos los materiales correspondientes como cortina de lamas de PVC, platina de acero de 2 mm de espesor, tubo cuadrado de 4" X 4" X 2 mm, pernos, placa metálica de 5 cm x18 cm x 12 mm, materiales adicionales que sean necesarios. En cuanto al color y acabado, se coordinará permanentemente con el área usuaria.</p> <p>2.4 ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA. 2.4.1 ACONDICIONAMIENTO Y MODIFICACIÓN DE PUERTA PARA DESPACHO (unidad de medida: Und). DEFINICIÓN: Comprende la modificación de una puerta existente para adaptar como puerta de despacho tipo holandesa, incluye la modificación estructural que abarca corte e instalación de refuerzos metálicos y ajuste de cierre, instalación de manijas, cerraduras y herrajes necesarios, incluyendo pintura de la misma tonalidad.</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2495

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (DEMID)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>El acondicionamiento deberá garantizar que el cerrarse de ambos cuerpos se mantenga en el cerramiento completo del vano, asegurando funcionalidad y seguridad.</p> <p>3. INSTALACIÓN SANITARIA.</p> <p>3.1 CLAUSURA Y SELLADO DEL AGUA Y DESAGÜE.</p> <p>3.1.1 CLAUSURA DE CONEXIONES DE AGUA Y DESAGÜE (unidad de Medida:und).</p> <p>DEFINICIÓN: Comprende el cierre de las conexiones de agua y desagüe utilizando tampones roscados de fierro galvanizado, que en función del diámetro de tubería es de Ø ½" por 2 "y 4" con sellos de goma o caucho y teflón, sea el caso. Para el sellado hermético.</p> <p>Se incluye el cegado de sumideros, llaves de paso ubicados debajo del piso, asegurando que todo quede sellado y sin fugas.</p> <p>Lista:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inodoros :0 2und (aguaØ1/2" y desagugue Ø4") ✓ Lavamanos :04 und (aguaØ1/2" y desagugue Ø2") ✓ Urinario:01 und, (aguaØ1/2" y desagugue Ø2") ✓ Ducha 02und (aguaØ1/2") ✓ Llave de paso:02und (aguaØ1/2") ✓ Sumideros Ø 2": 04und, <p>Tapa de registro Ø 4":02und</p> <p>3.1.2 CLAUSURA CON TAPAS DE REGISTRO (unidad de medida: und).</p> <p>DEFINICIÓN: Comprende el cerrado de registros utilizando la tapa metálica de acero galvanizado o aluminio. Las dimensiones varían comprendiendo del tamaño del registro. La fijación se dará con tornillos de fijación.</p> <p>Lista:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cierre de tapa galvanizada, 4 unidades. <p>4. MOBILIARIO:</p> <p>4.1 FABRICACIONES E INSTALACIONES DE MOBILIARIO</p> <p>4.1.1. SUMINISTRO DE INSTALACIONES DE MOBILIARIO DE 0.3 X 1.80 X 0.90 (unidad de medida: und).</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

SOLICITUD DE COTIZACION

2495

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (DEMID)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>DEFINICIÓN:</p> <p>Comprende unidades de fabricación e instalación de mesa de trabajo de 0,30 de profundidad por 1,80 de longitud X 0,90 de altura, destinado al área de despacho o acondicionamiento, con encima lisa y estructura resistente.</p> <p>NOTA : En caso de deterioro o mal funcionamiento, se procederá a la reposición total de los elementos afectados, incluyendo equipos, accesorios, garantizando su reemplazo por materiales y equipos de calidad que cumplan con las especificaciones y garantías mínimas requeridas.</p> <p>LUGAR: EL LUGAR DEL SERVICIO SERÁ PARA AMBIENTES DE LA DEMID, TODO SERÁ EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRESA MOQUEGUA.</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
 en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :