

**REQUERIMIENTO – SERVICIOS EN GENERAL
MENORES A 8 UIT**

**SERVICIO DE FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE TAPAS DE
CONCRETO Y METAL PARA LA CENTRAL TÉRMICA CHILINA**

Área Usuaria o Área Técnica Estratégica	Departamento de Mantenimiento Térmico
Objetivo/Meta del POI vinculado:	Mantener Operativos los Activos de Generación
Objetivo de la contratación:	Garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal de la Central Térmica Chilina, las tapas protegen canaletas, ductos de cables y tuberías asociados a los grupos de Generación.

Nro. CMN 2026:	334002
-----------------------	--------

1. FINALIDAD PÚBLICA

Mantener la capacidad operativa de la Central Térmica Chilina, y así garantizar el servicio de suministro de energía eléctrica para la ciudad de Arequipa y el sistema interconectado nacional.

Asimismo, permite fortalecer las condiciones generales de operación de la infraestructura, reduciendo la probabilidad de interrupciones no programadas y garantizando un entorno seguro para el desarrollo de las actividades operativas y de mantenimiento.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Servicio de fabricación, reparación y reemplazo de tapas de concreto y de metal para las áreas operativas de la Central Térmica Chilina.

3. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

a. Modalidad de Pago

La presente contratación se rige por la modalidad de Suma Alzada, de conformidad con el artículo 130 del Reglamento.

b. Sistema de Entrega

No Aplica.

c. Plazo de prestación del servicio

El plazo total de ejecución del presente servicio es de treinta y siete (37) días calendarios, distribuidos de la siguiente manera:

- El trámite de Autorización de ingreso se debe considerar hasta siete (07) días calendario siguientes a la notificación del Pedido de Compra.

- El plazo de ejecución del presente servicio es de veinticinco (25) días calendario, el cual comprende la fabricación, transporte, instalación y entrega final de las tapas de concreto y metálicas; el mismo que se computa desde el día siguiente de la aprobación de la Autorización de Ingreso emitida por el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Una vez culminado el servicio, el contratista deberá presentar el informe técnico final dentro de un plazo máximo de cinco (05) días calendario, contados a partir de la finalización del servicio.

d. Lugar de prestación del servicio

La fabricación de las tapas se realizará en los talleres del contratista. Por su parte, las actividades de instalación, reemplazo y demás labores asociadas al servicio se ejecutarán en las instalaciones de la Central Térmica Chilina, ubicada en el pasaje Ripacha N.º 101, Chilina, distrito de Cercado, provincia y departamento de Arequipa.

Considerar que los trabajos en planta se podrán realizar en el horario de 07:00 a 16:00 horas de lunes a sábado.

e. Penalidades

Penalidades por mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del presente servicio, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

Otras Penalidades

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento de verificación
1	Retraso en presentación de documentación de seguridad (mayor a 07 días calendario de acuerdo con el literal c).	0.2% de la UIT por día de retraso	Informe del Área usuaria

NOTA: Para el cálculo de las otras penalidades se empleará la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha que se cometió la infracción que origina la penalidad.

La Entidad contratante notificará al contratista, mediante el correo electrónico consignado para efectos contractuales, la configuración del supuesto de aplicación de otras penalidades, dentro del plazo de siete (07) días calendarios, contados desde el primer día de retraso, a fin de que presente su descargo por Mesa de Partes dentro del plazo de cinco (05) días calendarios; vencido dicho plazo o recibido el descargo, la Entidad evaluará lo actuado y emitirá la decisión correspondiente dentro del plazo de siete (07) días calendarios, contados desde la recepción del descargo o desde el vencimiento del plazo para su presentación, según corresponda.

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto del contrato menor.

f. Solución de controversias contractuales

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante trato directo, conciliación y en caso no se llegue a conciliar se recurrirá al arbitraje, para lo cual en el caso de llegar a éste último, todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente Pedido de Compra o Contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones Públicas.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. El Arbitraje será resuelto por un Tribunal Unipersonal de acuerdo a las reglas procesales y el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

Los costos, gastos y honorarios en que sea necesario incurrir para llevar a cabo el Arbitraje, serán asumidos por el contratante respecto del cual resultara adverso el laudo arbitral.

g. Resolución de Contrato por incumplimiento

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Por mutuo disenso según lo dispuesto en el Art. 1313° del Código Civil.

h. Cláusula anticorrupción y antisoborno

A la suscripción del contrato o notificado el pedido de compra, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación¹ y/o

¹ Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato². Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco³. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar⁴.

4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

4.1 Descripción del servicio a contratar

Nro.	Descripción del servicio
01	Servicio de fabricación, reparación y reemplazo de tapas de concreto y de metal para las áreas operativas de la Central Térmica Chilina.

4.2 Actividades

El contratista deberá realizar las siguientes actividades:

- Fabricación y reparación de las siguientes tapas de concreto armado, incluye el reemplazo en campo de cada una de las tapas y actividades descritas por cada tipo según las siguientes características:
 - Tapa 1
 - Cantidad : 01 unidad
 - Dimensiones : 54 cm (largo) x 34 cm (ancho) x 5 cm (espesor)
 - Estructura : Canastilla reforzada con fierro corrugado de Ø ½” para tránsito de carga pesada
 - Contorno : Marco de fierro o con platina de 1/8” de espesor
 - Azas : 01 aza de fierro redondo liso o equivalente

² Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.


³ Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

⁴ Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.



○ Tapa 2

- Cantidad : 01 unidad
- Dimensiones : Especificadas en la imagen, con 6 cm de espesor
- Estructura : Canastilla reforzada con fierro corrugado de $\text{Ø } \frac{1}{2}$ "
- Contorno : Marco de fierro o con platina de $\frac{1}{8}$ " de espesor
- Azas : 01 aza de fierro redondo liso o equivalente



○ Tapa 3

- Cantidad : 01 unidad
- Dimensiones : 72 cm (largo) x 66 cm (ancho) x 8 cm (espesor)
- Estructura : Canastilla reforzada con fierro corrugado de $\text{Ø } \frac{1}{2}$ " para tránsito de carga pesada.
- Contorno : Marco de fierro o con platina de $\frac{1}{8}$ " de espesor
- Azas : 01 aza de fierro redondo liso o equivalente
- Base del asiento : Reparación de los labios y reemplazo de perfiles

Nota. - Puede considerarse tapa en dos partes para asegurar la resistencia



○ Tapa 4

- Cantidad : 01 unidad
- Dimensiones : 80 cm (largo) x 80 cm (ancho) x 7 cm (espesor)
- Estructura : Canastilla reforzada con fierro corrugado de $\text{Ø } \frac{1}{2}$ " para tránsito de carga pesada.
- Contorno : Marco de fierro o con platina de $\frac{1}{8}$ " de espesor
- Azas : 01 aza de fierro redondo liso o equivalente
- Base del asiento : Reparación de los labios y reemplazo de perfiles



○ Tapa 5

- Cantidad : 02 unidades
- Dimensiones : 110 cm (largo) x 40 cm (ancho) x 7 cm (espesor)
- Estructura : Canastilla reforzada con fierro corrugado de $\text{Ø } \frac{1}{2}$ " para tránsito de carga pesada.
- Contorno : Marco de fierro o con platina de $\frac{1}{8}$ " de espesor
- Azas : 02 azas de fierro redondo liso o equivalente



- Fabricación de las siguientes tapas de metal, incluye el reemplazo en campo de cada una de las tapas y actividades descritas por cada tipo:

○ Tapa 6

- Cantidad : 06 unidades
- Dimensiones : 210 cm (largo) x 62 cm (ancho)
- Material : Plancha estriada de fierro negro de $\frac{1}{8}$ " de espesor
- Estructura : En ángulo estructural de 3 " x $\frac{1}{8}$ " de espesor en su perímetro (como esta en la imagen de referencia) considerar que servirá de paso para carga pesada.
- Azas : 02 azas ciegas de fierro redondo liso o equivalente
- Pintura : 1 capa de base zincromato y 1 capa de pintura gloss gris
- Incluye : Retiro de las tapas de concreto actual, estas serán indicadas por el área usuaria.
- Base del asiento: Reparación de los labios



○ Tapa 7

- Cantidad : 04 unidades
- Dimensiones : 100 cm (largo) x 90 cm (ancho)
- Material : Plancha estriada de fierro negro de 1/8" de espesor
- Estructura : En ángulo estructural de 3" x 1/8" de espesor en su perímetro (como esta en la imagen de referencia) considerar que servirá de paso para carga pesada.
- Azas : 02 azas ciegas de fierro redondo liso
- Pintura : 1 capa de base zincromato y 1 capa de pintura gloss gris
- Incluye : Retiro de las tapas de concreto actual, estas serán indicadas por el área usuaria.
- Base del asiento : Reparación de los labios



○ Tapa 8

- Cantidad : 29 unidades
- Dimensiones : 122 cm (largo) x 35 cm (ancho)
- Material : Plancha estriada de fierro negro de 1/8" de espesor
- Estructura : En ángulo estructural de 1 1/2" x 1/8" de espesor (Como está en la imagen de referencia)
- Azas : 02 azas ciegas de fierro redondo liso
- Pintura : 1 capa de base zincromato y 1 capa de pintura gloss gris
- Incluye : Retiro de las tapas de acero actual, estas serán indicadas por el área usuaria.
- Base del asiento : Reparación de los labios, reemplazo de perfil metálico y reparación de concreto.



○ Tapa 9

- Cantidad : 15 unidades
- Dimensiones : 120 cm (largo) x 20 cm (ancho)
- Material : Plancha estriada de fierro negro de 1/8" de espesor
- Estructura : En ángulo estructural de 1 1/2" x 1/8" de espesor (Como está en la imagen de referencia)
- Azas : 2 azas ciegas de fierro redondo liso
- Pintura : 1 capa de base zincromato y 1 capa de pintura gloss gris
- Incluye : Retiro de las tapas de concreto actual, estas serán indicadas por el área usuaria.
- Base del asiento : Reparación de los labios reemplazo de perfil metálico y reparación de concreto.



○ Tapa 10

- Cantidad : 02 unidades
- Dimensiones : 120 cm (largo) x 38 cm (ancho)
- Material : Plancha estriada de fierro negro de 1/8" de espesor
- Estructura : En ángulo estructural de 3" x 1/8" de espesor (Como está en la imagen de referencia) considerar que servirá de paso para carga pesada.
- Azas : 2 azas ciegas de fierro redondo liso
- Pintura : 1 capa de base zincromato y 1 capa de

- Incluye : pintura gloss gris
- Base del asiento : Retiro de las tapas de concreto actual, estas serán indicadas por el área usuaria.
- Base del asiento : Reparación de los labios de concreto.



○ Tapa 11

- Cantidad : 02 unidades
- Dimensiones : 81 cm (largo) x 30 cm (ancho)
- Material : Plancha estriada de fierro negro de 1/8" de espesor
- Estructura : En ángulo estructural de 2" x 1/8" de espesor (Como está en la imagen de referencia) considerar que servirá de paso para carga pesada.
- Azas : 2 azas ciegas de fierro redondo liso
- Pintura : 1 capa de base zincromato y 1 capa de pintura gloss gris
- Incluye : Retiro de las tapas de concreto actual, estas serán indicadas por el área usuaria.
- Base del asiento : Reparación de los labios de concreto



- El contratista deberá presentar un informe técnico final del servicio que evidencie la correcta ejecución del servicio, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente:
 - Descripción detallada de los trabajos ejecutados, incluyendo la fabricación, instalación y/o reemplazo de las tapas metálicas y de concreto.
 - Relación de las tapas instaladas y/o intervenidas, indicando ubicación, tipo de material (concreto o metálico) y características principales.
 - Registro fotográfico del antes, durante y después de la ejecución del servicio.
 - Elaboración de planos de distribución de las canaletas intervenidas.

4.3 Recursos a ser provistos por el contratista

4.3.1 Personal Clave

Jefe de Servicio

Actividades

Ejecutar, como mínimo, las siguientes actividades o prestaciones en la presente contratación:

- Encargado de la supervisión de todas las actividades de su personal asignado, atendiendo las consultas u observaciones que se puedan presentar en campo resguardando no dañar el equipamiento en la zona donde está trabajando.
- Elaborar el informe final del servicio debidamente documentado evidenciando el cumplimiento del numeral 4.2.

Capacidad Técnica y Profesional

Lo detallado en el punto relacionado a Requisitos de calificación.

4.3.2 Personal No Clave

Además, el Contratista deberá dotar de personal necesario, debiendo este ser idóneo y en propicia cantidad con el fin de ejecutar el servicio en óptimas condiciones.

4.4 Otras obligaciones del contratista

- El contratista deberá gestionar los pases de ingreso al día siguiente de notificado el pedido de compra, en concordancia con lo indicado en el literal c.
- Al inicio del servicio el Contratista deberá realizar una visita en campo para tomar las medidas finales constructivas de las tapas a fabricar.
- El contratista deberá garantizar que todo el personal cuente con sus equipos de protección personal (EPP) correspondientes para las actividades mencionadas.
- El contratista será responsable del transporte, carga y descarga de los materiales y equipos necesarios para la ejecución del servicio.

5. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

5.1 Confidencialidad

EL CONTRATISTA se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier forma a terceros, cualquier información que hubiese recibido directa o

indirectamente de Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A- EGASA, o que hubiese sido generada como parte del servicio. El incumplimiento de esta obligación será causal de resolución del contrato respectivo, y de ser el caso, Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A - EGASA, se reserva el derecho de interponer las acciones legales que correspondan, en caso de que el locador incumpla esta condición, aún después de ejecutado el servicio.

5.2 Conformidad de la prestación

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por el Departamento de Mantenimiento Térmico en el plazo máximo de siete (07) días computados desde el día siguiente de producido la recepción.

5.3 Forma de pago

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

La entidad contratante realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un único pago.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad contratante debe contar con la siguiente documentación:

- Documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada suscrita por el servidor responsable del área usuaria.
- Comprobante de pago (archivo en PDF y su archivo XML)
- Pedido de Compra emitido por EGASA.
- Hoja de entrada de servicios emitida por el área usuaria.
- Informe técnico final del servicio.

Salvo los documentos conformidad, el contratista debe presentar la documentación restante a MESA DE PARTES, sito en Pasaje Ripacha N° 101 Chilina provincia y departamento de Arequipa. o mediante la Mesa de Partes Virtual, al correo electrónico mesapartes@egasa.com.pe o a través del siguiente enlace: <https://facilita.gob.pe/t/4727>".

5.4 Responsabilidad por vicios ocultos

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

5.5 Requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

La empresa contratista deberá cumplir con los requisitos de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente descritos en el documento “PSI 5-07 Procedimiento de Gestión de Contratistas en SSOMA” el cual está disponible en el enlace a continuación:

<https://www.gob.pe/institucion/egasa/informes-publicaciones/3870648-requisitos-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo>

Estos requisitos deben ser presentados a través de mesa de partes al Dpto. Seguridad y Salud en el Trabajo; y Dpto. Gestión Ambiental para la obtención de la autorización de ingreso a las instalaciones, para lo cual se tendrá hasta tres (03) días calendarios para la revisión de los documentos, posterior a la fecha de presentación por parte del contratista, dicho plazo no se contabiliza en el plazo total del servicio, al ser responsabilidad de EGASA.

5.6 Otros aspectos

El presente requerimiento no se encuentra definido en:

- i) Una ficha homologada incluida en el Listado de Requerimientos Homologados,
- ii) Una ficha técnica de Listado de Bienes y Servicios Comunes y
- iii) Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.

Fecha: 14/05/2026

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. Capacidad Técnica y Profesional

A.1. Experiencia del Personal Clave

Requisitos:

El personal clave deberá contar como mínimo con doce (12) meses de experiencia como jefe de servicio y/o supervisor y/o responsable técnico en actividades de reparación y/o construcción y/o remodelamiento de infraestructura civil y/o sanitaria y/o mecánica desempeñándose.

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días

se debe considerar el mes completo.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años (25) anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

A.2 Calificaciones del Personal Clave

A.2.1. Formación Académica

Requisitos:

Profesional titulado en Ingeniería Civil y/o Mecánica y/o Mecánica Eléctrica

Acreditación:

El Título Profesional requerido será verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/>, según corresponda.

En caso el Título Profesional Requerido no se encuentre inscrito en los referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero, según corresponda.