

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2659

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

| | | | |
|-------------|--|---------|--|
| Señores : | | RUC : | |
| Dirección : | | | |
| Teléfono : | | Fax : | |
| Email : | | Fecha : | |
| Concepto : | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS METALICAS (DEMID) | Moneda: | |

| ITEM | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR TOTAL |
|--------------|---------------|---|-------------|
| 600100040037 | SERVICIO | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS ELECTRICAS</p> <p>1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTA ENROLLABLE ELÉCTRICA.</p> <p>1.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES</p> <p>1.1.1. Actividad de movilización y desmovilización de equipos y herramientas</p> <p>Descripción</p> <p>Esta actividad comprende el desmontaje y la movilización de equipos, herramientas, materiales, despejar las áreas de trabajo.</p> <p>Eliminación de material excedente</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN:</p> <p>El método de medición es global. (Glb)</p> <p>- Cantidad: 1.00</p> <p>1.2. MANTENIMIENTO DE PUERTA</p> <p>1.2.1. Suministro de mantenimiento general correctivo de puerta metálica enrollable eléctrica existente de 3.43m de ancho x 2.70m de alto</p> <p>Descripción</p> <p>- Comprende la ejecución del mantenimiento general correctivo de la puerta metálica enrollable eléctrica existente de 3.43 m de ancho por 2.70 m de alto, con la finalidad de restituir y garantizar sus condiciones óptimas de operatividad, seguridad, estabilidad mecánica y adecuado funcionamiento.</p> <p>- La partida contempla la inspección técnica integral del sistema enrollable, incluyendo la evaluación de los componentes mecánicos, eléctricos y estructurales asociados a la puerta metálica existente. Se deberá efectuar la limpieza general del mecanismo, retiro de partículas, residuos o elementos que interfieran con el desplazamiento normal de la cortina metálica, así como la lubricación técnica de todos los componentes móviles del sistema.</p> <p>- Asimismo, comprende la revisión, regulación y mantenimiento de ejes, guías laterales, rodamientos, poleas, bisagras, soportes, sistema de enrollamiento, anclajes, pernos y demás elementos de fijación, efectuando los ajustes, reparaciones o reemplazos necesarios en caso de presentar desgaste, deformación, corrosión, desalineamiento o deficiencias funcionales.</p> <p>- La partida incluye además la verificación y mantenimiento del sistema de accionamiento eléctrico, motor, tablero de control, interruptores, conexiones eléctricas y dispositivos de seguridad, debiendo garantizarse el correcto funcionamiento de apertura y cierre de la puerta enrollable.</p> <p>- Adicionalmente, se considera el tratamiento superficial y pintado integral de la estructura metálica existente, incluyendo trabajos de limpieza mecánica, retiro de óxido, lijado y preparación de superficie. Posteriormente, se aplicará base anticorrosiva y acabado final con pintura para estructuras metálicas, resistente a la humedad, abrasión y agentes ambientales, el color será previa coordinación con el área usuaria.</p> <p>- El proveedor y/o contratista deberá realizar todas las acciones correctivas necesarias para dejar el sistema completamente operativo y en óptimas condiciones técnicas, funcionales y de seguridad, asegurando un funcionamiento continuo, uniforme, estético y eficiente de la puerta metálica enrollable existente, así como garantizar su adecuada conservación y durabilidad.</p> | |
| TOTAL | | | |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en Nº Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2659

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

| | | | |
|-------------|--|---------|--|
| Señores : | | RUC : | |
| Dirección : | | | |
| Teléfono : | | Fax : | |
| Email : | | Fecha : | |
| Concepto : | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS METALICAS (DEMID) | Moneda: | |

| ITEM | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR TOTAL |
|--------------|---------------|--|-------------|
| 600100090040 | SERVICIO | <p>- La partida incluye todos los materiales menores, accesorios, lubricantes, herramientas, equipos, mano de obra especializada, trabajos de desmontaje parcial, soldadura, ajustes mecánicos, pruebas de funcionamiento y demás actividades complementarias necesarias para la correcta ejecución del mantenimiento correctivo.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es global. (Glb.) - Cantidad: 1.00</p> <p>1.2.2. ACTIVIDAD DE LIMPIEZA FINAL Descripción: La limpieza final de acondicionamiento comprende el retiro de residuos y la eliminación de polvo y suciedad en las áreas intervenidas, con el fin de dejarlas en condiciones adecuadas de orden y presentación para su uso o entrega. (unidad de medida: gbl)</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REJAS DE METAL. 2.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 2.1.1. Actividad de movilización y desmovilización de equipos y herramientas Descripción Esta actividad comprende el desmontaje y la movilización de equipos, herramientas, materiales, despejar las áreas de trabajo. Eliminación de material excedente MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es global. (Glb) - Cantidad: 1.00</p> <p>MANTENIMIENTO DE REJA 2.2.1. Suministro de mantenimiento de reja metálica de 3.40m de ancho y 2.54m de alto Descripción - Comprende la ejecución del mantenimiento general correctivo de la reja metálica existente de 3.40 m de ancho por 2.54 m de alto, con la finalidad de restituir sus condiciones óptimas de seguridad, estabilidad estructural, operatividad y conservación superficial. - La partida contempla la inspección técnica integral de la estructura metálica, verificando el estado de los elementos portantes, marcos, barrotes, perfiles, uniones soldadas, anclajes, bisagras, cerraduras, pasadores y demás componentes que conforman la reja metálica. Asimismo, se deberá efectuar la corrección de deformaciones, alineamiento y nivelación de la estructura, garantizando su adecuado funcionamiento y estabilidad.</p> | |
| TOTAL | | | |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2659

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

| | | | |
|-------------|--|---------|---------|
| Señores : | | RUC : | |
| Dirección : | | | |
| Teléfono : | | Fax : | |
| Email : | | Fecha : | |
| Concepto : | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS METALICAS (DEMID) | | Moneda: |

| ITEM | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR TOTAL |
|--------------|---------------|---|-------------|
| 600100040093 | SERVICIO | <p>- Se considera la limpieza general de la superficie metálica, retiro de partículas, suciedad, óxido y material deteriorado mediante procedimientos manuales y mecánicos, así como la ejecución de trabajos de resane, soldadura, ajuste o reemplazo de elementos metálicos deteriorados que comprometan la funcionalidad o seguridad de la reja.</p> <p>- Asimismo, la partida incluye la revisión y mantenimiento de bisagras, cerraduras, pasadores, sistemas de fijación y demás elementos móviles, debiendo efectuarse labores de lubricación y engrase técnico de componentes mecánicos, a fin de asegurar un desplazamiento uniforme, reducir la fricción y evitar desgaste prematuro de las piezas metálicas. Se deberán realizar todas las acciones correctivas necesarias para garantizar un adecuado sistema de apertura y cierre.</p> <p>- Adicionalmente, se contempla el tratamiento superficial y pintado integral de la estructura metálica, incluyendo preparación de superficie, lijado, retiro de óxido, aplicación de base anticorrosiva y acabado final con pintura para estructuras metálicas resistente a la humedad, abrasión y agentes ambientales, en color según indicación de la entidad o supervisión.</p> <p>- El proveedor y/o contratista deberá ejecutar todas las acciones técnicas necesarias para dejar la reja metálica completamente operativa, estable y en óptimas condiciones funcionales, estructurales y estéticas.</p> <p>- La partida incluye todos los materiales, insumos, accesorios, grasas lubricantes, pinturas, soldaduras, herramientas, equipos, mano de obra especializada y demás actividades complementarias necesarias para la correcta ejecución del mantenimiento correctivo.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es global. (Glb.)</p> <p>- Cantidad: 1.00</p> <p>2.2.2. ACTIVIDAD DE LIMPIEZA FINAL Descripción: La limpieza final de acondicionamiento comprende el retiro de residuos y la eliminación de polvo y suciedad en las áreas intervenidas, con el fin de dejarlas en condiciones adecuadas de orden y presentación para su uso o entrega. (unidad de medida: gbl)</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERA 3.1.1. Mantenimiento de gradas tipo avión Descripción</p> <p>- Comprende la ejecución del mantenimiento general de las gradas tipo avión existentes, con la finalidad de restituir y garantizar sus condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad estructural, funcionalidad y conservación.</p> | |
| TOTAL | | | |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2659

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

| | | | |
|-------------|--|---------|--|
| Señores : | | RUC : | |
| Dirección : | | | |
| Teléfono : | | Fax : | |
| Email : | | Fecha : | |
| Concepto : | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS METALICAS (DEMID) | Moneda: | |

| ITEM | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR TOTAL |
|--------------|---------------|--|-------------|
| 607500070170 | SERVICIO | <p>- La partida contempla la inspección técnica integral de la estructura de las gradas, debiendo el proveedor y/o contratista evaluar previamente el estado actual de los elementos estructurales, peldaños, descansos, soportes, perfiles metálicos, uniones, anclajes, barandas y demás componentes que conforman el sistema de circulación vertical, a fin de identificar patologías, deterioros o deficiencias funcionales existentes.</p> <p>- Asimismo, comprende la ejecución de las acciones correctivas necesarias según evaluación en campo, considerando trabajos de reparación, reforzamiento, alineamiento, nivelación, resane, ajuste y/o reemplazo de elementos deteriorados o que presenten desgaste, deformaciones, corrosión, fisuras, desprendimientos o pérdida de estabilidad.</p> <p>- Se deberá efectuar la limpieza general de las superficies intervenidas, retiro de elementos sueltos o material deteriorado, así como la preparación y acondicionamiento de las áreas a intervenir. En caso de existir componentes metálicos, se considerará el tratamiento anticorrosivo correspondiente, incluyendo lijado, limpieza mecánica, aplicación de base anticorrosiva y acabado final con pintura de protección. Asimismo, de corresponder, se deberán ejecutar trabajos de soldadura, fijaciones, engrase y lubricación de elementos móviles o de</p> <p>- El proveedor será responsable de determinar técnicamente las actividades de mantenimiento requeridas para garantizar que las gradas tipo avión queden en óptimas condiciones de funcionamiento, estabilidad, seguridad y durabilidad, debiendo adoptar todas las medidas correctivas necesarias conforme a las condiciones reales encontradas en obra.</p> <p>- La partida incluye todos los materiales, insumos, herramientas, equipos, mano de obra especializada, trabajos complementarios, pruebas y demás actividades necesarias para la correcta ejecución del mantenimiento general correctivo.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es global. (Glb.)</p> <p>- Cantidad: 1.00</p> <p>3.1.2. ACTIVIDAD DE LIMPIEZA FINAL Descripción: La limpieza final de acondicionamiento comprende el retiro de residuos y la eliminación de polvo y suciedad en las áreas intervenidas, con el fin de dejarlas en condiciones adecuadas de orden y presentación para su uso o entrega. (unidad de medida: gbl)</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARRITO TRANSPORTADOR 4.1.1. Mantenimiento de (03) coches metálicos con ruedas de \varnothing12 cm Descripción</p> <p>- La partida contempla la inspección técnica integral de las ruedas, soportes metálicos, platinas, ejes, pernos, tuercas, sistemas giratorios y elementos de fijación, verificando el estado de desgaste, deformación, corrosión, holguras y deficiencias mecánicas que afecten el correcto desplazamiento de los coches.</p> | |
| TOTAL | | | |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2659

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

| | | | |
|-------------|--|---------|--|
| Señores : | | RUC : | |
| Dirección : | | | |
| Teléfono : | | Fax : | |
| Email : | | Fecha : | |
| Concepto : | SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS METALICAS (DEMID) | Moneda: | |

| ITEM | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR TOTAL |
|--------------|---------------|---|-------------|
| | | <p>- Asimismo, se deberá efectuar el desmontaje completo de las ruedas existentes (18), incluyendo el retiro de componentes soldados que impidan su adecuada intervención. Para ello, se considerarán trabajos de corte y desoldado técnico de piezas metálicas, ejecutados con herramientas y equipos adecuados, evitando daños a la estructura principal del coche.</p> <p>- Posteriormente, se realizarán labores de mantenimiento correctivo consistentes en limpieza mecánica, retiro de suciedad acumulada, engrase y lubricación de rodamientos, reajuste de tuercas, alineamiento de ejes, regulación de componentes móviles y reemplazo de elementos menores deteriorados de ser necesarios, a fin de garantizar un desplazamiento uniforme, estable y seguro.</p> <p>- Una vez culminadas las acciones de mantenimiento, se procederá con la reinstalación de las ruedas nuevas y componentes intervenidos, incluyendo trabajos de fijación y resoldado de piezas metálicas desmontadas, asegurando la correcta sujeción, estabilidad estructural y operatividad del sistema de rodamiento.</p> <p>- El proveedor y/o contratista deberá verificar integralmente el funcionamiento de cada rueda intervenida, realizando las pruebas mecánicas correspondientes y ejecutando todas las acciones correctivas necesarias para dejar los coches en óptimas condiciones de funcionamiento y desplazamiento.</p> <p>4.1.2. Mantenimiento de (02) coches metálicos con ruedas de \varnothing10 cm Descripción</p> <p>- La partida contempla la inspección técnica integral de las ruedas, soportes metálicos, platinas, ejes, pernos, tuercas, sistemas giratorios y elementos de fijación, verificando el estado de desgaste, deformación, corrosión, holguras y deficiencias mecánicas que afecten el correcto desplazamiento de los coches.</p> <p>- El proveedor y/o contratista deberá verificar integralmente el funcionamiento de cada rueda intervenida, realizando las pruebas mecánicas correspondientes y ejecutando todas las acciones correctivas necesarias para dejar los coches en óptimas condiciones de funcionamiento y desplazamiento.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es global. (Glb.)</p> <p>- Cantidad: 1.00</p> <p>4.1.2. ACTIVIDAD DE LIMPIEZA FINAL DE ACONDICIONAMIENTO Descripción: La limpieza final de acondicionamiento comprende el retiro de residuos y la eliminación de polvo y suciedad en las áreas intervenidas, con el fin de dejarlas en condiciones adecuadas de orden y presentación para su uso o entrega. (unidad de medida: glb)</p> <p>LUGAR: ALMACÉN ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS (DEMID)</p> | |
| TOTAL | | | |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,