# SOLICITUD DE COTIZACIÓN 2717

**UNIDAD EJECUTORA** 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
**NRO. IDENTIFICACIÓN** 884

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores : | | RUC : | |
| Dirección : | | | |
| Teléfono : | | Fax : | |
| Email : | | Fecha : | |
| Concepto : | SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES (OGA) | Moneda: | |

| ITEM | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 600100040165 | SERVICIO | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES**<br>**ACTIVIDADES O DETALLE DEL SERVICIO**<br>**1. ARQUITECTURA**<br>**1.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**<br>**1.1.1. Actividad de movilización y desmovilización de equipos y herramientas**<br>**Descripción**<br>Esta actividad comprende el desmontaje y la movilización de equipos, herramientas, materiales, despejar las áreas de trabajo.<br>Eliminación de material excedente<br>**MÉTODOS DE MEDICIÓN:**<br>El método de medición es global. (Glb)<br>- Cantidad: 1.00<br>**2. ELÉCTRICAS**<br>**2.1. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**<br>**2.1.1. Suministro e instalación de artefacto p/empotrar paneles led incluido accesorios de 0.60 x 0.60m ( 06 unidades)**<br>**Descripción**<br>- Esta partida consiste en retirar los focos existentes, e instalar los materiales para la instalación del PANEL, tipo de fuente luminosa: Eléctrica LED cuadrada, potencia de 48W, su ubicación será ejecutada de acuerdo a lo indicado en los planos. El material de la lámpara Metal/Plástico, será de 0.60 x 0.60 m, su altura o espesor de 4 a 6 cm. Su color, blanco y/o aluminio, y/o gris y/o combinado. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, las herramientas y los equipos adecuados, Conforme se visualiza en la siguiente imagen referencial, debe incluir marco metálico. Se instalará en los pasillos internos del establecimiento.<br>**MÉTODOS DE MEDICIÓN:**<br>El método de medición es por unidad. (Und)<br>Cantidad: 06.00<br>**2.1.2. Suministro e instalación de luminarias led redonda de 30cm de diámetro (04 unidades)**<br>**Descripción**<br>- Esta partida consiste en retirar los focos existentes, e instalar los materiales para la instalación del panel, tipo de fuente luminosa: Eléctrica LED circular de diámetro 30 cm de diámetro, potencia de 48W, su ubicación será ejecutada de acuerdo a lo indicado en los planos. El material de la lámpara Metal/Plástico, será circular, su altura o espesor de 4 a 6 cm. Su color, blanco y/o aluminio, y/o gris y/o combinado. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, las herramientas y los equipos adecuados, Conforme se visualiza en la siguiente imagen referencial. | |
| | | **TOTAL** | |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....

en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

**Condiciones de Compra :**

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en Nº Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

20

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN 2717

**UNIDAD EJECUTORA** 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
**NRO. IDENTIFICACIÓN** 884

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores : | | RUC : | |
| Dirección : | | | |
| Teléfono : | | Fax : | |
| Email : | | Fecha : | |
| Concepto : | SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES (OGA) | Moneda: | |

| ITEM | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | El método de medición es por unidad. (Und)<br>Cantidad: 04.00<br>**2.1.3. Suministro e instalación de artefacto p/empotrar paneles led incluido accesorios de 1.20 x 0.30 (07 unidades)**<br>**DESCRIPCIÓN**<br>- Esta partida, comprende el suministro e instalación de artefactos de iluminación tipo panel LED de dimensiones 1.20 x 0.30 m, de 48W de potencia, con fuente luminosa eléctrica LED, color blanco, y espesor aproximado de 4 a 6 cm.<br>- La partida incluye el retiro de los artefactos de iluminación existentes (focos u otros), así como la instalación de los nuevos paneles LED en las ubicaciones indicadas en planos o en coordinación con el área usuaria.<br>- Dado que los paneles no serán instalados en falso cielo raso, se deberá considerar la instalación mediante marco metálico superficial (tipo adosado o sobrepuesto), el cual permitirá la correcta fijación del panel LED a la estructura existente (techo o losa). Este marco deberá ser de material metálico resistente, garantizando estabilidad, seguridad y adecuado acabado estético.<br>- Asimismo, incluye el suministro e instalación de todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, tales como drivers, cableado eléctrico, conectores, elementos de fijación y sujeción. Se contempla la adecuación de las conexiones eléctricas existentes, asegurando una correcta alimentación, funcionamiento continuo y seguro del sistema de iluminación.<br>**MÉTODOS DE MEDICIÓN:**<br>El método de medición es por unidad. (Und)<br>- Cantidad: 07.00<br>**3. SANITARIAS**<br>**3.1. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**<br>**3.1.1. Suministro de mantenimiento de inspección de agua**<br>**Descripción**<br>- Comprende la ejecución del mantenimiento e inspección técnica integral del sistema de abastecimiento de agua del establecimiento, con la finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico, continuidad del suministro, seguridad sanitaria y correcta operatividad de las instalaciones vinculadas al tanque elevado y red de distribución existente.<br>- La partida contempla la inspección técnica del sistema de abastecimiento desde el tanque elevado hacia los diferentes puntos de consumo del establecimiento, debiendo el proveedor y/o contratista verificar el correcto funcionamiento de las líneas de conducción, accesorios hidráulicos, válvulas de control, conexiones, uniones y demás componentes del sistema sanitario.<br>- Asimismo, se deberá efectuar la revisión y verificación de la llave check principal o válvula de retención existente, evaluando su operatividad, hermeticidad y capacidad de control del flujo hidráulico. En caso se evidencie deterioro, deficiencia funcional, retorno de agua o ausencia del dispositivo, el proveedor deberá considerar el suministro e instalación de una nueva llave check de calidad adecuada y compatible con el sistema existente, garantizando un funcionamiento eficiente y seguro de la red de abastecimiento. | |
| | | **TOTAL** | |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....
en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

**Condiciones de Compra :**
Forma de Pago:
Garantía:
La Cotización debe incluir el I.G.V. :
Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
Tipo de Moneda :
Validez de la cotización :
Indicar Marca de Procedencia
Tipo de Cambio :
Atentamente,

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN 2717

**UNIDAD EJECUTORA** 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
**NRO. IDENTIFICACIÓN** 884

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores : | | RUC : | |
| Dirección : | | | |
| Teléfono : | | Fax : | |
| Email : | | Fecha : | |
| Concepto : | SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES (OGA) | Moneda: | |

| ITEM | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | - La partida incluye además la evaluación de presiones, continuidad de flujo, posibles pérdidas de agua, filtraciones, obstrucciones y deficiencias operativas que puedan afectar el normal funcionamiento del sistema hidráulico, debiendo ejecutarse las acciones correctivas menores necesarias para restituir las condiciones adecuadas de operatividad.<br>- Asimismo, se deberá verificar el correcto funcionamiento integral de todos los servicios abastecidos por el sistema de agua del establecimiento, comprobando que el suministro llegue adecuadamente a los diferentes ambientes y puntos de consumo, sin presentar fugas, interrupciones, pérdidas de presión o deficiencias hidráulicas.<br>- En caso de existir tuberías expuestas o instalaciones exteriores vinculadas al sistema inspeccionado, estas deberán encontrarse correctamente fijadas y ancladas mediante abrazaderas, soportes u otros elementos técnicos que garanticen estabilidad y seguridad de las<br>- El proveedor y/o contratista deberá realizar las pruebas hidráulicas y verificaciones técnicas correspondientes antes de la culminación de los trabajos, garantizando que el sistema de abastecimiento de agua quede completamente operativo y en óptimas condiciones de funcionamiento.<br>- La partida incluye todos los materiales menores, accesorios, válvulas, llave check, elementos de fijación, herramientas, equipos de inspección, mano de obra especializada, pruebas hidráulicas y demás actividades complementarias necesarias para la correcta ejecución del mantenimiento e inspección del sistema de agua.<br>**MÉTODOS DE MEDICIÓN:**<br>El método de medición es por Global. (Glb)<br>- Cantidad: 01.00<br>**3.1.2. Suministro de mantenimiento de accesorios de servicios higiénicos**<br>**Descripción**<br>- Comprende el suministro, desmontaje, reposición e instalación de accesorios sanitarios en uno (01) servicio higiénico del establecimiento, con la finalidad de restituir y garantizar la operatividad, hermeticidad y adecuado funcionamiento del sistema sanitario existente.<br>- La partida incluye el retiro de los accesorios existentes deteriorados o inoperativos y la instalación de nuevos elementos de alta calidad, tales como chicotes flexibles de conexión, trampas (sifones), válvulas, conexiones y demás componentes necesarios tanto para inodoros como para lavamanos.<br>- Asimismo, contempla la verificación y adecuación de las conexiones hidráulicas existentes, asegurando la correcta hermeticidad, presión y funcionamiento del sistema, evitando fugas o filtraciones.<br>- En caso de ser necesario, se incluye el picado de muros para la intervención de las instalaciones, así como el posterior resane, acabado y reposición de las superficies afectadas, dejándolas en condiciones óptimas y compatibles con el entorno existente.<br>- La instalación deberá ejecutarse garantizando alineamiento, fijación adecuada, funcionamiento eficiente y acabado limpio. Incluye limpieza final del área de trabajo y retiro de desechos generados | |
| | | **TOTAL** | |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....
en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

**Condiciones de Compra :**

Forma de Pago:
Garantía:
La Cotización debe incluir el I.G.V. :
Plazo de Entrega en Nº Dias/ Ejecución del Servicio :
Tipo de Moneda :
Validez de la cotización :
Indicar Marca de Procedencia
Tipo de Cambio :
Atentamente,

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN 2717

**UNIDAD EJECUTORA** 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
**NRO. IDENTIFICACIÓN** 884

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores : | | RUC : | |
| Dirección : | | | |
| Teléfono : | | Fax : | |
| Email : | | Fecha : | |
| Concepto : | SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE INMUEBLES (OGA) | Moneda: | |

| ITEM | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | **MÉTODOS DE MEDICIÓN:**<br>El método de medición es por unidad. (Und)<br>Cantidad: 01.00<br>**4. LIMPIEZA**<br>**4.1. SUMINISTRO DE LIMPIEZA**<br>**4.1.1. ACTIVIDAD DE LIMPIEZA FINAL DE ACONDICIONAMIENTO**<br>**Descripción:**<br>La limpieza final de acondicionamiento comprende el retiro de residuos y la eliminación de polvo y suciedad en las áreas intervenidas, con el fin de dejarlas en condiciones adecuadas de orden y presentación para su uso o entrega.<br>(unidad de medida: gbl)<br><br>***LUGAR:*** *P.S. DE YACANGO* | |
| | | **TOTAL** | |

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a : .....

en la siguiente dirección : ..... Teléfono : .....

**Condiciones de Compra :**

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,