

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2824

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN: 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIA DE AGUA (OGA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
600100050037	SERVICIO	MANTENIMIFNTO CORRECTIVO DE TUBERIA DE AGUA 1. ARQUITECTURA 1.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 1.1.1. Actividad de movilización y desmovilización de equipos y herramientas Descripción Esta actividad comprende la movilización de equipos, herramientas, materiales. MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es global. (Glb) - Cantidad: 1.00 2. SANITARIAS 2.1. MANTENIMIETO SANITARIO 2.1.1. Suministro de mantenimiento de tuberías de instalaciones sanitarias Descripción Comprende la ejecución del mantenimiento correctivo de las instalaciones sanitarias de agua potable del establecimiento, orientado a la identificación, localización y reparación de fugas, filtraciones o fallas ocultas que afecten el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua, garantizando la continuidad del servicio y las condiciones óptimas de operatividad de la red sanitaria. La partida contempla la inspección técnica integral de las instalaciones sanitarias existentes, incluyendo la evaluación de tuberías, accesorios, válvulas de control, conexiones, derivaciones y demás componentes hidráulicos, con la finalidad de determinar el origen de las pérdidas de agua que han ocasionado el cierre de la válvula principal de abastecimiento y la interrupción del servicio. Asimismo, comprende la ejecución de trabajos de exploración, detección y ubicación de fugas ocultas, para lo cual el proveedor y/o contratista deberá realizar las aperturas, excavaciones, picados o demoliciones menores que resulten necesarias en pisos, contrapisos, veredas, revestimientos, enchapes u otros elementos constructivos, a fin de acceder a las tuberías y localizar con precisión el punto de falla. Dichos trabajos deberán ejecutarse bajo criterios técnicos que permitan minimizar las afectaciones a la infraestructura existente. Una vez identificado el tramo afectado, se deberá efectuar la reparación o reposición de las tuberías deterioradas, fisuradas, perforadas o que presenten pérdidas de agua, incluyendo el suministro e instalación de todos los accesorios sanitarios necesarios para garantizar la correcta operatividad del sistema. Entre los accesorios a considerar se encuentran codos de 45° y 90°, tees, uniones universales, adaptadores macho y hembra, reducciones, niples, coplas, uniones roscadas, válvulas de compuerta, válvulas de bola, válvulas check (retención), tapones, abrazaderas, soportes, elementos de anclaje, pegamentos, selladores y demás accesorios complementarios que resulten necesarios según las condiciones encontradas durante la intervención.	
TOTAL			

Las Cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :
Condiciones de Compra :
Forma de Pago:
Garantía:
La Cotización debe incluir el I.G.V. :
Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
Tipo de Moneda :
Validez de la cotización :
Indicar Marca de Procedencia
Tipo de Cambio :
Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2824

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIA DE AGUA (OGA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		Asimismo, se considerará el reemplazo parcial de tuberías de Ø 2" y Ø 2 ½", reemplazo de accesorios en red primaria de agua para el Centro de Salud San Antonio como: - cambio de 04 TEE de 2", llave de paso de 2" para red de agua, el incluye demolición de dados de concreto, excavación de suelo para realizar la intervención, reposición de dados de concreto, colocar la capa de revestimiento para tuberías y luego proceder con el relleno con material propio. - cambio de 02 combos de accesorios de agua (incluye 02 curvas de 2", colocación de uniones universales de 2", 02 tee de 1½", uniones universales (03) de 1½", tees y curvas de 1", uniones universales de 1", se debe prever los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de la red de agua. - cambio de 01 Tee de 1½", realizar la reducción de 1½" a ¾", colocación llave de paso de ¾", cambio de accesorios de ¾" y además, se deberá dejar el área intervenida en funcionamiento tal como se encontró originalmente. La partida incluye además la revisión integral de la línea de alimentación proveniente del tanque elevado, verificando el correcto funcionamiento de las válvulas de control, conexiones y sistema de distribución. Se deberá considerar la instalación o reposición de una válvula check (llave check) cuando la evaluación técnica determine su ausencia, deterioro o deficiencia operativa, garantizando la protección hidráulica de la red y evitando el retorno de flujo. En caso existan tuberías expuestas o instalaciones exteriores, estas deberán quedar debidamente alineadas, soportadas y ancladas mediante abrazaderas, soportes metálicos o elementos de fijación adecuados, garantizando estabilidad mecánica, seguridad y durabilidad de la instalación. Concluidas las reparaciones, el proveedor deberá realizar pruebas hidráulicas de presión, estanqueidad y funcionamiento integral de la red, verificando la hermeticidad de las uniones, la ausencia de fugas, el adecuado comportamiento de la instalación bajo presión y el correcto abastecimiento de agua a todos los ambientes y puntos de consumo del establecimiento. Asimismo, la partida contempla la reposición integral de todos los elementos arquitectónicos afectados durante la intervención, incluyendo resane de pisos, contrapisos, muros, tarrajes, enchapes, revestimientos, zócalos, pintura y demás acabados que hubieran sido removidos o deteriorados para acceder a la red sanitaria, debiendo restituirse las condiciones originales del ambiente intervenido en términos de funcionalidad, seguridad y apariencia. El proveedor y/o contratista deberá prever todos los materiales, accesorios y elementos complementarios que sean necesarios para la correcta rehabilitación de la red sanitaria, aun cuando no se encuentren expresamente detallados en la presente especificación, siendo su responsabilidad garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico de la instalación y la eliminación definitiva de las fugas detectadas. La partida incluye todos los materiales, tuberías, accesorios sanitarios, válvulas, llave check, abrazaderas, soportes, anclajes, pegamentos, selladores, herramientas, equipos, mano de obra especializada, trabajos de demolición menor, excavación, resane, reposición de acabados, pruebas hidráulicas y demás actividades complementarias necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.	
TOTAL			

Las Cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :
Condiciones de Compra :
Forma de Pago :
Garantía :
La Cotización debe incluir el I.G.V. :
Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio :
Tipo de Moneda :
Validez de la cotización :
Indicar Marca de Procedencia
Tipo de Cambio :
Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2824

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIA DE AGUA (OGA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		El proveedor y/o contratista será responsable de entregar la totalidad de la instalación sanitaria completamente operativa, sin fugas, con adecuado funcionamiento hidráulico y en óptimas condiciones técnicas, garantizando la continuidad y confiabilidad del servicio de abastecimiento de agua en el establecimiento. MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es global. (Glb). Cantidad: 1.00 3. LIMPIEZA 3.1. SUMINISTRO DE LIMPIEZA 3.1.1. ACTIVIDAD DE LIMPIEZA FINAL DE ACONDICIONAMIENTO Descripción: La limpieza final de acondicionamiento comprende el retiro de residuos y la eliminación de escombros y suciedad en las áreas intervenidas, con el fin de dejarlas en condiciones adecuadas de orden y presentación para su uso o entrega. (unidad de medida: glb) LUGAR: C.S. SAN ANTONIO	
TOTAL			

Las Cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :
Condiciones de Compra :
Forma de Pago:
Garantía:
La Cotización debe incluir el I.G.V. .
Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
Tipo de Moneda :
Validez de la cotización .
Indicar Marca de Procedencia
Tipo de Cambio :
Atentamente,