



HOJA DE METRADO

HECHO POR : **Ing° J. David Atencia Rojas**

REV. :

FECHA : Jul. - 2026

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	N° DE VECES	MEDIDAS				PARCIAL	TOTAL	UNID.
			CANT.	LARGO	ANCHO	ALTURA			
01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONFINAMIENTO								
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES								
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
01.01.01.01	Limpieza de la Zona de Trabajo	1	1.00	58.30	1.20	1.00	69.96	69.96	m2
01.01.01.02	Trazo, Nivel y Replanteo Preliminar	1	1.00	58.30	1.20	1.00	69.96	69.96	m2
01.01.01.03	Trasporte Local	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	gbl
01.01.01.04	Corte, Picado y Resane	1	10.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00	m
01.01.01.05	Demolición de Pared para apertura de Puerta	1	1.00	1.00	1.00	2.10	2.10	2.10	m2
02	ARQUITECTURA								
02.01	CONCRETO SIMPLE								
02.01.01	Piso de Concreto Simple e=0.07	1	1.00	58.30	1.20	1.00	69.96	69.96	m2
02.02	PINTURA								
02.02.01	Pintura en Paredes con Látex	1	2.00	8.00	1.00	3.00	48.00	48.00	m2
02.02.02	Pintura con Epoxico en Tribuna							212.30	m2
	Asientos (lados derecha e izquierda)	1	2.00	69.40	1.00	1.00	138.80	138.80	
	Frente (lados derecha e izquierda)	1	2.00	36.75	1.00	1.00	73.50	73.50	
02.02.03	Pintura con Epoxico en Contrazocalos							133.02	m2
	Pabellón 01 (residencia)	1	1.00	66.70	1.00	0.20	13.34	13.34	
	Pabellón 02 (SUM)	1	1.00	39.70	1.00	0.20	7.94	7.94	
	Pabellón 03 (Administrativo)	1	1.00	61.60	1.00	0.20	12.32	12.32	
	Pabellón 04 (Aulas)	1	1.00	68.00	1.00	0.20	13.60	13.60	
	Pabellón 05 (Aula de Computo)	1	1.00	50.90	1.00	0.20	10.18	10.18	
	Pabellón 06 (Laboratorio 01)	1	1.00	68.00	1.00	0.20	13.60	13.60	
	Pabellón 07 (Laboratorio 02)	1	1.00	50.90	1.00	0.20	10.18	10.18	
	Pabellón 08 (Planta de Tratamiento)	1	1.00	85.00	1.00	0.20	17.00	17.00	
	SS.HH. , Limpieza y Residuos Sólidos	1	1.00	33.30	1.00	0.20	6.66	6.66	
	Nave 04 (Gallinas Ponedoras)	1	1.00	40.00	1.00	0.20	8.00	8.00	
	Nave 05 (Conejos y Cuyes)	1	1.00	40.00	1.00	0.20	8.00	8.00	
	Nave 07 (Porcvinos)	1	1.00	61.00	1.00	0.20	12.20	12.20	
03	INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD								
03.01	TOMACORRIENTES								
03.01.01	Salida Tomacorriente en Piso	1	8.00	1.00	1.00	1.00	8.00	8.00	und
03.02	TUBERIA Y CANALES								
03.02.01	Canalizaciones Eléctricas	1	1.00	45.00	1.00	1.00	45.00	45.00	m
03.02.02	Instalación de Organizador de Cables para Compu	1	1.00	45.00	1.00	1.00	45.00	45.00	m
03.02.03	Repisa para Router Inc. Instalación	1	4.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	und
03.02.04	Gabinete Metálico para Telecomunicaciones	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	und
04	OTROS								
04.01	MANTENIMIENTO DE MALLAS								
04.01.01	Mantenimiento de Puertas con Malla Raschell	20	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	20.00	und
04.02	MANTENIMIENTO DE PUERTAS								
04.02.01	Mantenimiento de Cerraduras, Bisagras							7.00	und
	Puerta de Topico	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

OBRA :

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES
I.S.T.P.COLONIA DE CACO, IPARIA, CORONEL PORTILLO,
UCAYALI.**

HOJA DE METRADO

HECHO POR : **Ing° J. David Atencia Rojas**

REV. :

FECHA : Jul. - 2026

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	N° DE VECES	MEDIDAS				PARCIAL	TOTAL	UNID.
			CANT.	LARGO	ANCHO	ALTURA			
	Puerta Servicios Higienicos Varones	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Puerta Servicios Higienicos Mujeres	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Almacén de Maquinaria Agropecuaria	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Laboratorio de Computo e Informatica	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Sala de Usos Multiples	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Planta Procesadora de Alimentos	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
04.03	MANTENIMIENTO DE GARITA DE CONTROL								
04.03.01	Pintado con Pintura Esmalte en Interior y Exterior							39.60	m2
	Exterior	1	1.00	11.00	1.00	1.80	19.80	19.80	
	Interior	1	1.00	11.00	1.00	1.80	19.80	19.80	
04.03.02	Puerta de Madera con Malla Tipo Mosquetero	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	und
04.03.03	Instalación de Malla Tipo Mosquetero en Ventanas							1.83	m2
	Frontis 1	1	1.00	0.90	1.00	0.58	0.52	0.52	
	Frontis 2	1	1.00	0.84	1.00	0.58	0.49	0.49	
	Lado derecho	1	1.00	0.83	1.00	0.58	0.48	0.48	
	Lado Izquierdo	1	1.00	0.58	1.00	0.58	0.34	0.34	